

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONCLUSÃO DE OBRAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS EM BLOQUETE, NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA-MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI - MARÇO - 2018 DNIT SICRO - NOVEMBRO 2017

LOCAL: VILA EMILIANO - JOÃO LISBOA - MA

CONTRATO DE REPASSE: 331.765-44

BDI: 24,01%

R\$ 328.131,63

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			REFERENCIA SINAPI	SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO	TOTAL
			CONTRATADA	SALDO	REVISÃO			COM BDI	COM IPI		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M2	6,00	-	-				101,19	-	-
<b>2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>										<b>14.389,18</b>
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA SUPERFICIAL	M2	7.756,32	-	-				1,03	-	-
2.2	REGULARIZAÇÃO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M2	7.756,32	3.922,39	-				1,38	-	-
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-	-	10.541,03	SICRO-DNIT	5914359	0,68	0,84	-	8.854,46
2.5	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREAS COM MOTONIVELADORA	M2	-	-	1.064,75	SINAPI	73822/002	0,47	0,58	-	617,56
2.6	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	M3	-	-	266,19	SICRO-DNIT	4011227	7,25	8,99	-	2.393,03
2.7	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	-	-	266,19	SICRO-DNIT	4011219	7,63	9,46	-	2.518,13
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>281.948,63</b>
3.1	LASTRO DE AREIA E= 7 CM	M3	542,94	252,87	-	SINAPI	73822/002		107,41	-	-
3.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BLOQUETE, E=8,0CM (FCR=20MPA)	M2	6.890,69	1.491,06	-	SINAPI	74154/001		62,54	-	-
3.3	EXECUÇÃO DE CALÇADAS PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES COM LARGURA DE 1,50M	M2	3.878,16	2.534,16	-	SINAPI	72961		71,13	-	-
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	-	-	1.064,75	SINAPI - MA	92395	57,74	71,60	-	76.236,10
3.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	-	1.026,71	SINAPI - NAC	94319	28,10	34,85	-	35.780,93
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	-	-	3.184,63	SINAPI - NAC	94992	45,56	56,50	-	179.931,60
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>										<b>17.840,15</b>
4.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO "IN LOCO"	M	2.585,44	256,08	-	SICRO 2 - DNIT	5 5 02 200 00		49,38	-	-
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA PARA TRECHO URBANO EM CONCRETO	M	2.585,44	253,36	-	SICRO 2 - DNIT	2 5 02 200 01		28,54	-	-
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016	M	-	-	426,90	SINAPI	94273	33,70	41,79	-	17.840,15
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OUTROS</b>										<b>3.999,88</b>
5.2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFL	M2	4,50	4,50	-	SINAPI	72945		328,51	-	-
5.2.2	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO	UND	8,00	8,00	-	SINAPI	72943		90,75	-	-
5.2.3	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	-	-	3,09	SICRO - DNIT	5213417	252,89	313,61	-	969,35
5.2.4	PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	-	-	12,00	SINAPI	73916/002	87,37	108,35	-	1.300,20
5.2.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	-	-	13,00	SICRO - DNIT	5216111	104,84	130,01	-	1.690,13
<b>TOTAL DA OBRA</b>										R\$	<b>328.131,63</b>

Local/data - JOÃO LISBOA - MARANHÃO, MAIO DE 2018

Assinatura do Resp. Técnico sobre carimbo

\* O saldo do quantitativo original de pavimentação e drenagem não será executado pois as ruas foram executadas com larguras menores que o projeto original previa.

Demosthenes Sousa Lima  
Engenheiro Civil  
CONFEA 110037019-6

