



Metalúrgica Sta Matilde Ltda

caldeiraria, montagens industriais, fundição e usinagem mecânica.

Rua Dom Cesário 07 - Maranhão Novo - Fones: (99) 3525 - 3159/3160 - Fax: (99) 3524 - 7739

Imperatriz - MA

CNPJ: 06.277.081/0001-58

INSC: 12.086.066-0



Solicitante: Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA
A/c: Sr. Vilson Soares

ORÇAMENTO

Atendendo a vossa solicitação, segue abaixo a nossa proposta técnica/comercial para fabricação, transporte e montagem de reservatórios metálicos, conforme valores e capacidades descritas abaixo:

Proposta Comercial:

- Transporte dos reservatórios por conta da contratada;
- Montagem do reservatório, incluindo despesas com mobilização de munk, hospedagem e alimentação da equipe de montagem, por conta da contratada;
- Prazo para entrega: 60 dias após a assinatura do contrato;
- Local de entrega e montagem: João Lisboa - MA;
- Condição de pagamento: 50% na assinatura do contrato, 25% com 30 dias após o início da fabricação, 25% na entrega do reservatório montado.

Valor por reservatório 20 m³, incluindo transporte e montagem: R\$ 24.000,00

Valor por reservatório 30 m³, incluindo transporte e montagem: R\$ 32.800,00

Quantidade solicitada: 02 reservatórios 20 m³ e 02 reservatórios 30 m³

Valor total da proposta: R\$ 113.600,00

Proposta técnica:

- Capacidade efetiva dos reservatórios: 20 m³ e 30 m³;
- Dimensões: conforme padrão Metalúrgica Santa Matilde;
- Pintura externa: jateamento ao metal branco e aplicação de uma demão de primer e uma demão tinta de acabamento branco gelo;
- Pintura interna: jateamento ao metal branco e aplicação de uma demão de primer epóxi e uma demão tinta epóxi atóxica;
- Garantia: O reservatório terá garantia de 02 anos na parte estrutural e de 01 ano na pintura interna e externa;

Imperatriz, 26 de junho de 2018.


Caio Saraiva
Ger. comercial

06.277.081/0001-58
Metalúrgica Santa Matilde Ltda.
Rua: Dom Cesário, 07
Maranhão Novo
CEP 65903-230
IMPERATRIZ
MARANHÃO

STAMA

www.stama.com.br
Imperatriz-ma

A
Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA
Att.: Sr. Wilson Soares



ORÇAMENTO

Em atenção a sua consulta estamos enviando orçamento para o que segue:

Item 01: Fabricação, transporte e montagem de reservatório metálico para água potável capacidade 20 m³:
Valor por reservatório: R\$ 20.600,00
Quantidade solicitada: 02 reservatórios
Valor total item 01: R\$ 41.200,00

Item 02: Fabricação, transporte e montagem de reservatório metálico para água potável capacidade 30 m³:
Valor por reservatório: R\$ 30.500,00
Quantidade solicitada: 02 reservatórios
Valor total item 01: R\$ 61.000,00

Valor total da proposta: R\$ 102.200,00

Características técnicas do reservatório:

- Modelo: taça, coluna cheia;
- Acessórios inclusos:
 - Escada externa tipo marinho com guarda corpo;
 - Corre-mão na parte superior;
 - Escada interna tipo marinho;
 - Duas janelas de visita, sendo uma na parte superior e outra na parte inferior do reservatório;
 - Suporte p/ instalação de pára-raios na parte superior do reservatório;
- Capacidade Total dos reservatórios: 20 m³ e 30 m³;
- Dimensões: conforme desenhos em anexo;
- Tratamento superficial externo: jateamento ao metal branco e aplicação de uma demão de primer e uma demão tinta de acabamento branco gelo;

STAMA IND. E COM. LTDA
Rua Senador Madureira, 14
Fone: (99) 3525 – 3160 / 3159
Fax: (99) 3524 – 7730

CNPJ: 14.068.887/0001-64
Bairro: Maranhão novo

I.E.: 12.364.500-0
Imperatriz – MA

- Tratamento superficial interno: jateamento ao metal branco e aplicação de uma demão de primer epóxi e uma demão tinta epóxi atóxica, azul;
- Inspeções: os processos de fabricação utilizados serão submetidos a ensaios de acordo com o descrito abaixo:
 - Soldagem: ensaio não destrutivo através de líquido penetrante;
 - Pintura: espessura de camada seca e aderência;
- Garantia: O reservatório terá garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação;

Condições Comerciais:

- Transporte e montagem do reservatório por conta da contratada;
- O equipamento disponibilizado pela contratada p/ transporte e montagem do reservatório está descrito nesta proposta. Se houverem condições impostas pelo cliente, ou dificuldades de acesso que gerem a necessidade de mobilização de outros equipamentos p/ transporte e montagem, os custos para isto correrão por conta da contratante;
- Construção da parte civil da base de ancoragem do reservatório por conta da contratante;
- Hospedagem e alimentação da equipe de montagem por conta da contratada;
- Prazo para entrega: 40 dias após a confirmação do pedido;
- Local de entrega e montagem: João Lisboa – MA;
- Forma de pagamento: 40% na confirmação do pedido;
60% mediante aviso de embarque do reservatório.



Imperatriz, 28 de junho de 2018.

Plínio B. Miranda
Eng. Mecânico
CREA MA-7155

STAMA IND. E COM. LTDA
CNPJ: 14.068.887/0001-64
Plínio B. Miranda
CPF: 789.828.123-59
Sócio Proprietário


STAMA IND. E COM. LTDA
Rua Senador Madureira, 14
Fone: (99) 3525 – 3160 / 3159
Fax: (99) 3524 – 7730

CNPJ: 14.068.887/0001-64
Bairro: Maranhão novo

I.E.: 12.364.500-0
Imperatriz – MA



MOLIFER MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.913.656/0001-44 INSCR. EST.: 12.227.799-7
Av. João Castelo, N.º 121, Pequiá – Açailândia/MA 65.930-000
Tel./fax: (99) 3535 5238 E-mail: molifer@molifer.com.br



Cliente: Prefeitura Municipal de João Lisboa - MA

ORÇAMENTO:

Atendendo vossa solicitação apresentamos nossa proposta para fabricação de reservatórios metálicos para água potável conforme discriminado abaixo:

Reservatório tipo taça capacidade 20.000 litros

Valor por reservatório: R\$ 22.200,00

Número de reservatórios solicitados: 02 reservatórios

Valor total para os reservatórios de 20.000 litros: R\$ 44.400,00

Reservatório tipo taça capacidade 30.000 litros

Valor por reservatório: R\$ 31.000,00

Número de reservatórios solicitados: 02 reservatórios

Valor total para os reservatórios de 30.000 litros: R\$ 62.000,00


Transporte e montagem de reservatórios metálicos conforme capacidades acima:

Valor do transporte e montagem por reservatório: R\$ 2.500,00

Número de reservatórios a transportar e montar: 04 reservatórios

Molifer

Valor total p/ transporte e montagem dos reservatórios: R\$ 10.000,00



VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (RESERVATÓRIO + TRANSPORTE E MONTAGEM): R\$ 116.400,00

Características técnicas dos reservatórios:

- Modelo: vertical apoiado tipo taça, sem divisões;
- Acessórios: corrimão na parte superior, escada de acesso externa e interna tipo marinho sem guarda corpo, bocas de visita inferior e superior p/ acesso interno;
- Capacidades: 20 m³ e 30 m³;
- Pintura externa: uma demão de tinta de fundo e uma demão tinta de acabamento branco gelo;
- Tratamento superficial interno: uma demão de fundo epóxi e uma demão tinta epóxi atóxica, branco gelo;
- Garantia: 01 ano para defeitos de fabricação e montagem.

Condições Comerciais:

- Entrega: 40 dias após a confirmação do pedido;
- Pagamento: 50% no pedido;
50% na entrega por reservatório.

Açailândia – MA, 28 de junho de 2018

Mo... 07:913.656/0001-44
Molifer Montagens Industriais e
Comércio Ltda
Av. João Castelo, nº 121 - Pequiá
CEP: 65930-000
LAÇAILÂNDIA MA