

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - MA

Objeto: Pavimentação em Vias Urbanas no Município de JOÃO LISBOA - MA

Fonte de Composição dos Preços Unitários - Data Base: SINAPI - FEVEREIRO - 2017 DNIT SICRO2 - NOVEMBRO 2016

Local: JOÃO LISBOA - MA

Leis sociais = 87,61%

BDI = 24,11%

Convênio SICONV Nº 850118

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	REFERENCIA SINAPI	CÓDIGO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.895,70
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m ²	6,00	SINAPI - NAC	74209/001	254,57	315,95	1.895,70	
2.	TERRAPLENAGEM								97.126,73
2.1	COMPRA, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m ³	2.130,55	SICRO 2 - DNIT	1 A 01 111 01	7,00	8,69	18.514,46	
2.2	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA	tkm	42.181,94	SICRO 2 - DNIT	1 A 00 001 07	0,78	0,97	40.916,48	
2.3	LIMPEZA SUPERFICIAL DE ÁREAS COM MOTONIVELADORA	m ²	5.326,37	SINAPI - NAC	73822/002	0,49	0,61	3.249,09	
2.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m ³	639,16	SINAPI - NAC	74154/001	4,52	5,61	3.585,71	
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m ²	5.326,37	SINAPI - NAC	72961	1,08	1,34	7.137,34	
2.6	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA DE MATERIAL	m ³	1.065,27	SICRO 2 - DNIT	5 S 02 200 00	9,11	11,31	12.048,25	
2.7	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m ³	1.065,27	SICRO 2 - DNIT	2 S 02 200 01	8,83	10,96	11.675,40	
3.	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ								217.538,06
3.1	IMPRIMAÇÃO	m ²	5.326,37	SINAPI - MA	72945	4,78	5,93	31.585,37	
3.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m ²	5.326,37	SINAPI - MA	72943	1,26	1,56	8.309,14	
3.3	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>10KM	tkm	36.645,43	SICRO 2 - DNIT	1 A 00 002 05	0,52	0,65	23.819,53	
3.4	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP. S0/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	213,06	SINAPI - NAC	73849/001	536,09	665,34	141.753,88	
3.5	ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE	T	458,07	SINAPI - NAC	73900/011	21,23	26,35	12.070,14	
4.	DRENAGEM								51.737,16
4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.362,58	SINAPI - NAC	94.267,00	30,59	37,97	51.737,16	
5.	SINALIZAÇÃO								6.284,46
5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	m ²	2,65	SICRO 2 - DNIT	4 S 06 200 01	216,03	268,11	710,32	
5.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	un	12,00	SINAPI - NAC	73916/002	67,31	83,54	1.002,48	
5.3	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS	m ²	153,95	SICRO 2 - DNIT	4 S 06 100 21	13,95	17,31	2.664,83	
5.4	PINTURA SETAS E ZEBRADO - TINTA B.ACRÍLICA - 2 ANOS	m ²	40,50	SICRO 2 - DNIT	4 S 06 100 22	19,84	24,62	997,11	
5.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA SINALIZAÇÃO	un	7,00	SICRO 2 - DNIT	4 S 06 230 03	104,71	129,96	909,72	
6.	CALÇADAS								119.417,89
6.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-AREMOSO. AF_05/2016	m ³	511,11	SINAPI - NAC	94304	25,90	32,14	16.427,01	
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	1.847,37	SINAPI - NAC	94993	44,92	55,75	102.990,88	
TOTAL DA OBRA									R\$ 434.000,00

Local/data - JOÃO LISBOA - MARANHÃO, NOVEMBRO DE 2017

Assinatura do Resp. Técnico sobre carlmb

Demosthenes Sousa Lima
Engenheiro Civil
CONFEA 110037019-6