ANEXO D OMPOSIÇÕES

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO ... ÇOS PARA CONT... ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE... PARA EXECUÇÃO D... S DE MANUTENÇÃO PREVENTIV... RETIVA EM PRED... JBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU COM... ADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO ... MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFOR... A E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

1.1. S00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,00000000	R$ 1,82	R$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 1,87	R$ 3,74
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 5,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	4,00000000	R$ 5,18	R$ 20,72
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,00000000	R$ 2,13	R$ 2,13
0004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 152,54	R$ 152,54
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,15000000	R$ 12,01	R$ 1,80
					TOTAL Material:	R$ 177,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 16,56	R$ 16,56
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	R$ 11,70	R$ 23,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 39,96

TOTAL:	**R$ 222,71**
LS (84,61%):	**R$ 77,77**
MO COM LS:	**R$ 39,92**
VALOR DO BDI (28,00%):	**R$ 62,35**
VALOR COM BDI:	**R$ 285,06**
QUANT. :	**R$ 80,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 17.816,80**

1.2. S00050 LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,04000000	R$ 1,82	R$ 0,07
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,04000000	R$ 1,87	R$ 0,07
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 0,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	R$ 14,80	R$ 0,30
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,24000000	R$ 5,18	R$ 1,24
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,01200000	R$ 12,80	R$ 0,15
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,28000000	R$ 8,21	R$ 2,30
					TOTAL Material:	R$ 3,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,04000000	R$ 16,56	R$ 0,66
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,04000000	R$ 11,70	R$ 0,47

EX E CO OSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE P S PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO ETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R$ 13,39	R$ 0,27
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R$ 23,94	R$ 0,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,75

TOTAL:	R$ 6,01
LS (84.61%):	R$ 1,76
MO COM LS:	R$ 1,84
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,68
VALOR COM BDI:	R$ 7,69
QUANT. :	R$ 3.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 18.030,00

AN OD MF

1.3. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	R$ 9,70	R$ 0,64
					TOTAL Material:	R$ 0,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04170000	R$ 584,22	R$ 24,36
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,67550000	R$ 1,83	R$ 1,23
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13250000	R$ 16,34	R$ 2,16
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,06620000	R$ 6,00	R$ 0,39
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,13250000	R$ 6,19	R$ 0,82
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,17220000	R$ 8,35	R$ 1,43
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04040000	R$ 57,99	R$ 2,34
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,13250000	R$ 7,62	R$ 1,00
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,17220000	R$ 2,83	R$ 0,48
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06620000	R$ 34,93	R$ 2,31

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE R[illegible]TRO DE PR[illegible]RA CONT[illegible]ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E[illegible]ENHARIA, [illegible]EDUCAÇ[illegible]VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C[illegible]ETIVA EM PRÉ[illegible]S PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, [illegible]DOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, Com FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Horas: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	10/2023

94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06620000	R$ 422,65	R$ 27,97
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00930000	R$ 11,59	R$ 0,10
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,51100000	R$ 19,32	R$ 29,19
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06620000	R$ 99,42	R$ 6,58
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,80230000	R$ 125,00	R$ 100,28
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,51360000	R$ 103,37	R$ 53,09
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,62550000	R$ 161,26	R$ 100,86
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,59110000	R$ 105,76	R$ 62,51
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	5,06490000	R$ 8,03	R$ 40,67
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15300000	R$ 412,23	R$ 63,07
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,01060000	R$ 17,21	R$ 0,18
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R$ 43,02	R$ 73,95
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,71920000	R$ 16,21	R$ 27,86
					TOTAL Serviço:	R$ 622,83

TOTAL:	R$ 623,47
LS (84.61%):	R$ 61,04
MO COM LS:	R$ 132,57
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 174,57
VALOR COM BDI:	R$ 798,04
QUANT. :	R$ 40,00
PREÇO TOTAL:	R$ 24.938,80

1.4. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01910000	R$ 19,03	R$ 0,36
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	R$ 19,76	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,44

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

1503

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO E/OU LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Horista: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R$ 17,89	R$ 21,95
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	R$ 23,94	R$ 25,13
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	R$ 11,80	R$ 0,50
00003992	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	R$ 21,23	R$ 35,92
					TOTAL Material:	R$ 83,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20420000	R$ 15,24	R$ 3,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61270000	R$ 19,45	R$ 11,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	R$ 265,75	R$ 0,39
					TOTAL Serviço:	R$ 0,39

TOTAL:	R$ 99,35
LS (84.61%):	R$ 6,11
MO COM LS:	R$ 13,30
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 27,81
VALOR COM BDI:	R$ 127,16
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 29.805,00

1.5. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01910000	R$ 19,03	R$ 0,36
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	R$ 19,76	R$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	R$ 17,89	R$ 21,95
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	R$ 11,80	R$ 0,50
00003992	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	R$ 21,23	R$ 21,23
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	R$ 31,65	R$ 18,52

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº: 29.403.541/0001-42 IE nº: 12.552.602-6 IM nº: 9085-7
Av. José Vieira de Melo, Nº 264, Bairro: Residencial Lago do Pedrinha
Fone: (99) 97023-1012 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGIST... PREÇOS PAR... RATAÇÃO DE ... RESA ESPECIALIZADA DE ENG... RIA PARA EXE... DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN... CORRETIVA ... PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO LOCADOS E... CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORN... DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NE... S
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ... FORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S Horista: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 49,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Material:	R$ 62,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	R$ 15,24	R$ 2,89
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56910000	R$ 19,45	R$ 11,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00120000	R$ 265,75	R$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R$ 0,31

TOTAL:	R$ 76,90
LS (84.61%):	R$ 5,68
MO COM LS:	R$ 12,38
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 21,53
VALOR COM BDI:	R$ 98,43
QUANT. :	R$ 700,00
PREÇO TOTAL:	R$ 53.830,00

1.6. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,35	R$ 0,35
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,92

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 94,33	R$ 94,33
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 94,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,46	R$ 1,46
					TOTAL Serviço:	R$ 1,46

TOTAL:	R$ 96,71
LS (84.61%):	R$ 43,91
MO COM LS:	R$ 95,79
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 27,07
VALOR COM BDI:	R$ 123,78
QUANT. :	R$ 1.920,00
PREÇO TOTAL:	R$ 185.683,20

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

1.7. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,58	R$ 0,58
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,05	R$ 0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,00	R$ 0,00
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 1,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 24,11	R$ 24,11
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 24,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,53	R$ 0,53
				TOTAL Serviço:		R$ 0,53

TOTAL:	R$ 25,84
LS (84.61%):	R$ 11,29
MO COM LS:	R$ 24,64
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 7,23
VALOR COM BDI:	R$ 33,07
QUANT. :	R$ 4.224,00
PREÇO TOTAL:	R$ 109.148,16

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R$ 19,42	R$ 1,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R$ 14,66	R$ 1,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,44

TOTAL:	R$ 2,44
LS (84.61%):	R$ 0,95
MO COM LS:	R$ 2,05
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,68
VALOR COM BDI:	R$ 3,12
QUANT. :	R$ 20.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 48.800,00

1.9. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

...O DE C...POSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE R...TRO DE PREÇ... CONTRATA... E EMPRESA ESPECIALIZADA P... ENGENHARIA PA... CUÇÃO DE SE...OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE...A EM PRÉDIOS P...ICOS PRÓPRIOS DESTE MUNIC... LOCADOS E/OU CONVENIA... DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA... COM FORNECIMENTO DE M...RIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE O...RA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	R$ 45,09	R$ 0,10
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	R$ 114,70	R$ 0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R$ 19,42	R$ 0,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R$ 14,66	R$ 0,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,09

TOTAL:	R$ 0,25
LS (84,61%):	R$ 0,06
MO COM LS:	R$ 0,13
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 0,07
VALOR COM BDI:	R$ 0,32
QUANT. :	R$ 30.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.500,00

2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R$ 19,70	R$ 6,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R$ 14,66	R$ 32,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,15

TOTAL:	R$ 39,15
LS (84,61%):	R$ 14,77
MO COM LS:	R$ 32,24
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 10,96
VALOR COM BDI:	R$ 50,11
QUANT. :	R$ 800,00
PREÇO TOTAL:	R$ 31.320,00

2.2. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55860000	R$ 19,70	R$ 70,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,06360000	R$ 14,66	R$ 323,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 393,55

TOTAL:	R$ 393,55
LS (84,61%):	R$ 148,49
MO COM LS:	R$ 324,08
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 110,19
VALOR COM BDI:	R$ 503,74

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		ANEXO – COMPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

QUANT. :	R$ 90,00
PREÇO TOTAL:	R$ 35.419,50

2.3. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R$ 19,59	R$ 4,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	R$ 14,66	R$ 11,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 15,84

TOTAL:	R$ 15,84
LS (84.61%):	R$ 6,01
MO COM LS:	R$ 13,12
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 4,43
VALOR COM BDI:	R$ 20,27
QUANT. :	R$ 8.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 126.720,00

2.4. S00017 DEMOLIÇÃO DE REBOCO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 1,87	R$ 0,94
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 0,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	R$ 11,70	R$ 5,85
				TOTAL Mão de Obra:		R$ 5,85

TOTAL:	R$ 6,79
LS (84.61%):	R$ 2,68
MO COM LS:	R$ 5,84
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,90
VALOR COM BDI:	R$ 8,69
QUANT. :	R$ 9.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 61.110,00

2.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R$ 19,7000	R$ 2,5610
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R$ 14,6600	R$ 19,0580
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 21,6190

TOTAL:	R$ 21,61
LS (84.61%):	R$ 8,13
MO COM LS:	R$ 17,74

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		ANE E CO POSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REG DE PREÇOS PAR RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE E HA PARA EXE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVE E CORRETIVA EDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUN O, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNE ENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
			BDI : 26,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,05
VALOR COM BDI:	R$ 27,66
QUANT. :	R$ 5.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 108.050,00

2.6. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03360000	R$ 19,54	R$ 0,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09510000	R$ 14,66	R$ 1,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,04

TOTAL:	R$ 2,04
LS (84.61%):	R$ 0,78
MO COM LS:	R$ 1,69
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,57
VALOR COM BDI:	R$ 2,61
QUANT. :	R$ 8.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 16.320,00

2.7. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02290000	R$ 18,95	R$ 0,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06470000	R$ 14,66	R$ 0,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,37

TOTAL:	R$ 1,37
LS (84.61%):	R$ 0,53
MO COM LS:	R$ 1,14
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,38
VALOR COM BDI:	R$ 1,75
QUANT. :	R$ 8.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 10.960,00

2.8. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	R$ 14,66	R$ 1,69
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04080000	R$ 19,45	R$ 0,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 2,48

TOTAL:	R$ 2,48
LS (84.61%):	R$ 0,95
MO COM LS:	R$ 2,05

EXO COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE [illegible] ESPECIALIZADA [illegible] MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PR[illegible] PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,69
VALOR COM BDI:	R$ 3,17
QUANT. :	R$ 3.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.440,00

2.9. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24870000	R$ 14,66	R$ 3,64
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	R$ 19,45	R$ 1,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,34

TOTAL:	R$ 5,34
LS (84.61%):	R$ 2,03
MO COM LS:	R$ 4,44
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,49
VALOR COM BDI:	R$ 6,83
QUANT. :	R$ 8.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 42.720,00

2.10. 97651 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70660000	R$ 14,66	R$ 39,67
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95720000	R$ 19,45	R$ 18,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 58,28

TOTAL:	R$ 58,28
LS (84.61%):	R$ 22,18
MO COM LS:	R$ 48,39
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 16,31
VALOR COM BDI:	R$ 74,59
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 8.742,00

2.11. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R$ 19,70	R$ 2,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R$ 14,66	R$ 4,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,64

TOTAL:	R$ 6,64
LS (84.61%):	R$ 2,53
MO COM LS:	R$ 5,51

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336 Dados: 2024.01.23 09:09:47 -03'00'

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,85
VALOR COM BDI:	R$ 8,49
QUANT. :	R$ 1.200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.968,00

2.12. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	R$ 19,70	R$ 5,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79360000	R$ 14,66	R$ 11,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,15

TOTAL:	R$ 17,15
LS (84.61%):	R$ 6,52
MO COM LS:	R$ 14,23
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 4,80
VALOR COM BDI:	R$ 21,95
QUANT. :	R$ 1.200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 20.580,00

2.13. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	R$ 21,39	R$ 0,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	R$ 14,66	R$ 0,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 1,28

TOTAL:	R$ 1,28
LS (84.61%):	R$ 0,51
MO COM LS:	R$ 1,07
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,35
VALOR COM BDI:	R$ 1,63
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.280,00

2.14. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	R$ 21,39	R$ 0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02150000	R$ 14,66	R$ 0,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,47

TOTAL:	R$ 0,47
LS (84.61%):	R$ 0,19
MO COM LS:	R$ 0,39

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAXIAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
CPOS	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,13
VALOR COM BDI:	R$ 0,60
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 940,00

2.15. 97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00590000	R$ 19,31	R$ 0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01660000	R$ 14,66	R$ 0,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 0,35

TOTAL:	R$ 0,35
LS (84.61%):	R$ 0,14
MO COM LS:	R$ 0,30
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,09
VALOR COM BDI:	R$ 0,44
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 700,00

2.16. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	R$ 19,31	R$ 2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	R$ 14,66	R$ 6,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 8,79

TOTAL:	R$ 8,79
LS (84.61%):	R$ 3,36
MO COM LS:	R$ 7,33
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,46
VALOR COM BDI:	R$ 11,25
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 8.790,00

2.17. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,24000000	R$ 43,1000	R$ 10,3440
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 10,3440

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	R$ 14,6600	R$ 10,5552

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA.		ANEXO – COMPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCAIS EDUCACIONAIS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,5552

TOTAL:	**R$ 20,89**
LS (84,61%):	**R$ 6,17**
MO COM LS:	**R$ 13,47**
VALOR DO BDI (28,00%):	**R$ 5,84**
VALOR COM BDI:	**R$ 26,73**
QUANT. :	**R$ 1.500,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 31.335,00**

3. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	R$ 43,10	R$ 0,25
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01390000	R$ 115,76	R$ 1,60

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,85

TOTAL:	**R$ 1,85**
LS (84,61%):	**R$ 0,18**
MO COM LS:	**R$ 0,40**
VALOR DO BDI (28,00%):	**R$ 0,51**
VALOR COM BDI:	**R$ 2,36**
QUANT. :	**R$ 15.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 27.750,00**

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R$ 14,66	R$ 57,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 57,99

TOTAL:	**R$ 57,99**
LS (84,61%):	**R$ 21,68**
MO COM LS:	**R$ 47,31**
VALOR DO BDI (28,00%):	**R$ 16,23**
VALOR COM BDI:	**R$ 74,22**
QUANT. :	**R$ 500,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 28.995,00**

3.2. 102327 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE RE... PARA CO... AÇÃO L... EM RESA ESPECIALIZADA DE ... ENGENHARIA ... EXECUÇÃO ... SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PR... S PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNI... LOCADOS EM ... ENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIM... TO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04160000	R$ 46,20	R$ 1,92
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03450000	R$ 95,15	R$ 3,28
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07610000	R$ 14,66	R$ 1,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,11

TOTAL:	R$ 6,31
LS (84,61%):	R$ 1,30
MO COM LS:	R$ 2,83
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 1,76
VALOR COM BDI:	R$ 8,07
QUANT. :	R$ 800,00
PREÇO TOTAL:	R$ 5.048,00

3.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R$ 48,94	R$ 0,02
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R$ 193,86	R$ 1,04
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R$ 23,55	R$ 4,62
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	R$ 22,27	R$ 30,93
					TOTAL Material:	R$ 30,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R$ 14,66	R$ 11,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,53

TOTAL:	R$ 48,14
LS (84,61%):	R$ 5,87
MO COM LS:	R$ 12,81
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 13,47

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29025610001KJ

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

EXC COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO D[illegible] ESPECIALIZA[illegible] MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C[illegible] PRÓPRIOS DESTE M[illegible] ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA[illegible] EQUIPAMENTOS E MÃO DE O[illegible]
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Horas: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR COM BDI:	R$ 61,61
QUANT. :	R$ 600,00
PREÇO TOTAL:	R$ 28.884,00

3.4. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	R$ 14,66	R$ 35,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 35,16

TOTAL:	R$ 35,16
LS (84,61%):	R$ 13,15
MO COM LS:	R$ 28,68
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 9,84
VALOR COM BDI:	R$ 45,00
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 17.580,00

ANE DE
[illegible]EÇOS [illegible]NTRA
[illegible]A PARA [illegible]O DE
[illegible]ORRE [illegible]NC
[illegible]OC [illegible]E
[illegible]DE

4.1. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,21200000	R$ 19,70	R$ 122,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69400000	R$ 14,66	R$ 24,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 147,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	R$ 228,17	R$ 257,83
					TOTAL Serviço:	R$ 257,83

TOTAL:	R$ 405,03
LS (84,61%):	R$ 61,98
MO COM LS:	R$ 178,91
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 113,40
VALOR COM BDI:	R$ 518,43
QUANT. :	R$ 75,00
PREÇO TOTAL:	R$ 30.377,25

4.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,63770000	R$ 0,30	R$ 0,19
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,21980000	R$ 0,75	R$ 0,16

A... DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE RE... RO DE PREÇOS ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA D... ENHARIA PARA ... ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ... PREDIAIS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS ... CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORN... MENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECES... RIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,45430000	R$ 47,05	R$ 21,37
					TOTAL Material:	R$ 21,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67020000	R$ 19,70	R$ 32,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,46840000	R$ 14,66	R$ 94,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 127,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,80500000	R$ 260,01	R$ 209,30
					TOTAL Serviço:	R$ 209,30

TOTAL:	R$ 358,74
LS (84,61%):	R$ 67,72
MO COM LS:	R$ 147,75
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 100,44
VALOR COM BDI:	R$ 459,18
QUANT. :	R$ 75,00
PREÇO TOTAL:	R$ 26.905,50

4.3. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	122,27000000	R$ 1,42	R$ 173,62
					TOTAL Material:	R$ 173,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,34400000	R$ 19,70	R$ 164,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,17200000	R$ 14,66	R$ 61,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 225,53

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	R$ 347,42	R$ 45,16
					TOTAL Serviço:	R$ 45,16

TOTAL:	R$ 444,31
LS (84,61%):	R$ 92,00
MO COM LS:	R$ 200,81
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 124,40
VALOR COM BDI:	R$ 568,71
QUANT. :	R$ 75,00

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA.

ANEXO I - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

PREÇO TOTAL:	R$ 33.323,25

4.4. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R$ 5,69	R$ 0,01
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,13	R$ 0,78
					TOTAL Material:	R$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R$ 19,70	R$ 7,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R$ 14,66	R$ 2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	R$ 277,97	R$ 4,28
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R$ 6,31	R$ 4,98
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	R$ 119,67	R$ 23,93
					TOTAL Serviço:	R$ 33,19

TOTAL:	R$ 43,70
LS (84,61%):	R$ 6,05
MO COM LS:	R$ 13,20
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 12,23
VALOR COM BDI:	R$ 55,93
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 43.700,00

4.5. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 10,37	R$ 0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R$ 0,13	R$ 0,12
					TOTAL Material:	R$ 0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R$ 14,63	R$ 0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R$ 19,54	R$ 1,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		D DE COMPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE [illegible]STRO DE PREÇOS [illegible] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [illegible]MENTARIA PAR[illegible]UÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIV[illegible] E CORRE[illegible]EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNIC[illegible], LOCAIS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIP[illegible]COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBR[illegible]NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,39	R$ 6,39
					TOTAL Serviço:	R$ 6,39

TOTAL:	R$ 8,48
LS (84.61%):	R$ 0,95
MO COM LS:	R$ 2,04
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,37
VALOR COM BDI:	R$ 10,85
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 16.960,00

4.6. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 10,37	R$ 0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R$ 0,13	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R$ 14,83	R$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R$ 19,54	R$ 1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,31	R$ 6,31
					TOTAL Serviço:	R$ 6,31

TOTAL:	R$ 7,87
LS (84.61%):	R$ 0,61
MO COM LS:	R$ 1,33
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,20
VALOR COM BDI:	R$ 10,07
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 15.740,00

4.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 10,37	R$ 0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R$ 0,13	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		...XO DE C... POSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE R... STRO DE PREÇ... RA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA P... REDUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora:	84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês:	47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	CAXIAS / MA	EMOP	2023/09	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	ORSE	2023/09	11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R$ 14,63	R$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R$ 19,54	R$ 0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 5,81	R$ 5,81
					TOTAL Serviço:	R$ 5,81

TOTAL:	R$ 6,98
LS (84.61%):	R$ 0,42
MO COM LS:	R$ 0,88
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,95
VALOR COM BDI:	R$ 8,93
QUANT. :	R$ 1.200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 8.376,00

ANE... COM... PREÇOS PA... ARA E...

4.8. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R$ 10,37	R$ 0,25
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R$ 0,13	R$ 0,09
					TOTAL Material:	R$ 0,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R$ 14,63	R$ 0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R$ 19,54	R$ 0,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R$ 6,31	R$ 6,31
					TOTAL Serviço:	R$ 6,31

TOTAL:	R$ 7,52
LS (84.61%):	R$ 0,47
MO COM LS:	R$ 1,04
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,10
VALOR COM BDI:	R$ 9,62
QUANT. :	R$ 1.200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 9.024,00

4.9. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:39403541000342

CNPJ nº 39.403.541/0001-42 E Inº 12.597.492-8 IM nº 5264-7
Av. José Vieira de Melo, N. 204, Bairro Residencial Lago da Pedreira
Fone: (99) 9[illegible] E-mail [illegible]

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

XL COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE PESSOAL DE FRENTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS PELO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,24900000	R$ 0,30	R$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,94200000	R$ 0,75	R$ 0,70
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R$ 351,56	R$ 387,77
					TOTAL Material:	R$ 387,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19000000	R$ 19,45	R$ 23,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,57100000	R$ 19,70	R$ 70,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,40700000	R$ 14,66	R$ 123,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 216,72

TOTAL:	R$ 605,26
LS (84.61%):	R$ 82,88
MO COM LS:	R$ 180,88
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 169,47
VALOR COM BDI:	R$ 774,73
QUANT. :	R$ 250,00
PREÇO TOTAL:	R$ 151.315,00

4.10. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,91100000	R$ 0,30	R$ 0,27
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,31400000	R$ 0,75	R$ 0,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38600000	R$ 19,70	R$ 47,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	R$ 14,66	R$ 35,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 82,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,15000000	R$ 306,61	R$ 352,60
					TOTAL Serviço:	R$ 352,60

TOTAL:	R$ 436,01
LS (84.61%):	R$ 55,20

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136335

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		E COMPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PUBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

MO COM LS:	R$ 120,46
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 122,08
VALOR COM BDI:	R$ 558,09
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 65.401,50

4.11. 90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,46800000	R$ 0,25	R$ 0,11
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05710000	R$ 1,10	R$ 1,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,27

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000132	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	2,09770000	R$ 6,08	R$ 12,75
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,50130000	R$ 43,26	R$ 21,68
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	668,44610000	R$ 0,49	R$ 327,53
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,53480000	R$ 57,78	R$ 30,90
					TOTAL Material:	R$ 392,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52520000	R$ 18,89	R$ 28,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42250000	R$ 14,66	R$ 35,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 64,32

TOTAL:	R$ 458,45
LS (84,61%):	R$ 24,95
MO COM LS:	R$ 54,42
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 128,36
VALOR COM BDI:	R$ 586,81
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 22.922,50

4.12. 92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R$ 10,83	R$ 4,29
					TOTAL Equipamento:	R$ 4,29

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, CEDIDOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO.
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 5,69	R$ 0,05
00040270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,09500000	R$ 76,91	R$ 7,30
					TOTAL Material:	R$ 7,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	R$ 15,24	R$ 1,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68700000	R$ 19,45	R$ 13,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57700000	R$ 40,57	R$ 23,40
					TOTAL Serviço:	R$ 23,40

TOTAL:	R$ 50,32
LS (84.61%):	R$ 6,16
MO COM LS:	R$ 13,42
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 14,08
VALOR COM BDI:	R$ 64,40
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 25.160,00

4.13. 92452 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,60 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R$ 3,59	R$ 1,70
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18800000	R$ 3,27	R$ 3,87
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18800000	R$ 10,83	R$ 12,84
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R$ 9,76	R$ 3,47
					TOTAL Equipamento:	R$ 21,88

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 5,69	R$ 0,05
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72600000	R$ 7,26	R$ 5,27
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	R$ 14,82	R$ 0,48
					TOTAL Material:	R$ 5,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32400000	R$ 15,24	R$ 4,93
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76900000	R$ 19,45	R$ 34,40

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

AN[illegible] DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO D[illegible] ESPECIALIZAD[illegible] MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO[illegible] PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCAL[illegible] ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FO[illegible] EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NE[illegible]
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO[illegible] REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,62100000	R$ 90,57	R$ 56,24
					TOTAL Serviço:	R$ 56,24

TOTAL:	R$ 123,25
LS (84.61%):	R$ 21,87
MO COM LS:	R$ 47,71
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 34,51
VALOR COM BDI:	R$ 157,76
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 36.975,00

4.14. 92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R$ 9,34	R$ 1,83
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R$ 3,59	R$ 2,81
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R$ 9,76	R$ 3,83
					TOTAL Equipamento:	R$ 8,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R$ 5,69	R$ 0,05
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R$ 14,82	R$ 0,28
					TOTAL Material:	R$ 0,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	R$ 15,24	R$ 3,13
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12500000	R$ 19,45	R$ 21,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 25,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,52500000	R$ 126,33	R$ 66,32
					TOTAL Serviço:	R$ 66,32

TOTAL:	R$ 100,13
LS (84.61%):	R$ 16,62
MO COM LS:	R$ 36,23
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 28,03
VALOR COM BDI:	R$ 128,16
QUANT. :	R$ 300,00

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

PREÇO TOTAL:	R$ 30.039,00

4.15. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 44,23	R$ 44,23
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000	R$ 14,82	R$ 0,59
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000	R$ 12,92	R$ 24,16
					TOTAL Material:	R$ 68,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R$ 19,45	R$ 9,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R$ 14,66	R$ 5,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL , DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000	R$ 10,09	R$ 9,99
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,04400000	R$ 408,76	R$ 17,98
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	0,97000000	R$ 12,56	R$ 12,18
					TOTAL Serviço:	R$ 40,15

TOTAL:	R$ 124,05
LS (84.61%):	R$ 9,29
MO COM LS:	R$ 20,21
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 34,73
VALOR COM BDI:	R$ 158,78
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 37.215,00

4.16. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R$ 5,69	R$ 0,03
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,13	R$ 0,78
					TOTAL Material:	R$ 0,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37600000	R$ 19,70	R$ 7,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R$ 14,66	R$ 2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,15

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO II – COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE ... OS PARA C... ...TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ... ENGENHA... ... RA EXECUÇ... ... SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ... ... A P... ... S PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, L... ... STA C... ...NIAGS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CO... ...FORMA... ...DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ... ...ESSÁRIO		
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO... ...IVA, REF... ...MA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
LOCAL:	CAXIAS / MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	R$ 277,97	R$ 5,00
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R$ 6,39	R$ 3,13
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R$ 119,67	R$ 41,88
					TOTAL Serviço:	R$ 50,01

TOTAL:	R$ 60,97
LS (84.61%):	R$ 7,70
MO COM LS:	R$ 16,75
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 17,07
VALOR COM BDI:	R$ 78,04
QUANT. :	R$ 120,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.316,40

5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R$ 0,50	R$ 14,15
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R$ 23,63	R$ 0,11
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 1,45	R$ 0,60
					TOTAL Material:	R$ 14,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R$ 19,70	R$ 31,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R$ 14,66	R$ 11,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 43,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R$ 418,67	R$ 3,80
					TOTAL Serviço:	R$ 3,80

TOTAL:	R$ 62,17
LS (84.61%):	R$ 17,45
MO COM LS:	R$ 38,06
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 17,40
VALOR COM BDI:	R$ 79,57
QUANT. :	R$ 5.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 310.850,00

5.2. 103335 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇ[illegible] A CONT[illegible]ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA P[illegible]ECUÇÃO [illegible]ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO[illegible]A EM PRÉD[illegible]PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOC[illegible]S E/OU CONVE[illegible]ADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM[illegible]NECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA[illegible]ESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE FRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024		L.S. Hora:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	56,62000000	R$ 0,45	R$ 25,47
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01930000	R$ 23,63	R$ 0,45
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	SINAPI	M	0,80500000	R$ 2,29	R$ 1,84
					TOTAL Material:	R$ 27,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32000000	R$ 19,70	R$ 45,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16000000	R$ 14,66	R$ 17,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 62,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01830000	R$ 418,67	R$ 7,66
					TOTAL Serviço:	R$ 7,66

TOTAL:	R$ 98,12
LS (84.61%):	R$ 25,46
MO COM LS:	R$ 55,52
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 27,47
VALOR COM BDI:	R$ 125,59
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 49.060,00

5.3. 103319 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,60000000	R$ 1,98	R$ 26,92
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	R$ 23,63	R$ 0,23
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM	SINAPI	M	0,42000000	R$ 2,29	R$ 0,96
					TOTAL Material:	R$ 28,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 19,70	R$ 19,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R$ 14,66	R$ 7,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01020000	R$ 418,67	R$ 4,27

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO D... OS PARA CO... TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENH... ARA EXECUÇ... E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRE...IOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Serviço:	R$ 4,27

TOTAL:	R$ 59,41
LS (84.61%):	R$ 11,12
MO COM LS:	R$ 24,24
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 16,63
VALOR COM BDI:	R$ 76,04
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 59.410,00

. S10565 PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 X 65CM) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11262	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	ORSE	m2	1,00000000	R$ 28,27	R$ 28,27
					TOTAL Serviço:	R$ 28,27

TOTAL:	R$ 28,27
LS:	R$ 0,00
MO COM LS:	R$ 0,00
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 7,91
VALOR COM BDI:	R$ 36,18
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 28.270,00

5.5. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	R$ 19,03	R$ 25,04
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	R$ 19,76	R$ 1,75
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 26,79

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 459,35	R$ 482,31
					TOTAL Especiais:	R$ 482,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	R$ 37,55	R$ 19,90
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	R$ 2,30	R$ 2,23
					TOTAL Material:	R$ 22,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	R$ 19,59	R$ 27,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	R$ 14,68	R$ 10,29

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAIXAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

COMPOSIÇÕES

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 37,81

TOTAL:	R$ 569,04
LS (84.61%):	R$ 25,46
MO COM LS:	R$ 55,63
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 159,33
VALOR COM BDI:	R$ 728,37
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 170.712,00

J. 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA AF_01/2021_PS (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,99300000	R$ 19,03	R$ 18,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09500000	R$ 19,76	R$ 1,87
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 20,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,37000000	R$ 0,12	R$ 0,28
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,47000000	R$ 2,02	R$ 2,96
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,28400000	R$ 23,77	R$ 6,75
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,23000000	R$ 18,77	R$ 4,31
00010507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,98700000	R$ 196,03	R$ 193,48
					TOTAL Material:	R$ 207,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	R$ 14,66	R$ 7,97
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	R$ 19,59	R$ 21,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,28

TOTAL:	R$ 257,82
LS (84.61%):	R$ 19,71
MO COM LS:	R$ 43,00
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 72,18
VALOR COM BDI:	R$ 330,00
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 25.782,00

5.7. C4493 DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8318	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO (MONTADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R$ 136,8077	R$ 136,8077

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

CNPJ nº 29.403.541/0001-42 I.E nº 12.560402-6 I.M nº 5006-7
Av. João Vieira de Sá, N. 264, Bairro Rodoviário Lago da Pedreira
Fone: (99) 9702 1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO I – COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CEDIDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO.	MATERIAL
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
LOCAL:	CAXIAS / MA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22758000	R$ 14,66	R$ 3,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 17,37

TOTAL:	R$ 27,10
LS (84.61%):	R$ 6,77
MO COM LS:	R$ 14,75
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 7,58
VALOR COM BDI:	R$ 34,68
QUANT. :	R$ 800,00
PREÇO TOTAL:	R$ 21.680,00

9.6. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,73000000	R$ 2,30	R$ 17,77
00036881	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO "5 X 5" CM	SINAPI	M2	1,05000000	R$ 92,35	R$ 96,96
					TOTAL Material:	R$ 114,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15600000	R$ 19,59	R$ 22,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57800000	R$ 14,66	R$ 8,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 31,11

TOTAL:	R$ 145,84
LS (84.61%):	R$ 12,07
MO COM LS:	R$ 26,32
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 40,83
VALOR COM BDI:	R$ 186,67
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 29.168,00

9.6. 99195 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,91000000	R$ 2,00	R$ 9,82
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R$ 3,83	R$ 1,61
00000533	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R$ 17,10	R$ 18,04
					TOTAL Material:	R$ 29,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R$ 19,59	R$ 10,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	R$ 14,66	R$ 3,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 14,39

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29402541000142

CNPJ nº 29.402.541/0001-42 I.E nº 12.550.603-5 I.M nº 5085-7
Av. José Vieira de Melo, Nº 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (99) 9701-1042 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE P... ESPECIALIZADA DE ENGENHAR... MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C... PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOC... ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAIXAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

...NE... E CO... OSIÇÕES

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL:	R$ 43,86
LS (84.61%):	R$ 5,58
MO COM LS:	R$ 12,17
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 12,28
VALOR COM BDI:	R$ 56,14
QUANT. :	R$ 6.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 263.160,00

9.7. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM PLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R$ 0,65	R$ 4,45
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R$ 3,83	R$ 0,85
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	R$ 23,33	R$ 25,50
					TOTAL Material:	R$ 30,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	R$ 19,59	R$ 17,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	R$ 14,66	R$ 5,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 22,76

TOTAL:	R$ 53,56
LS (84.61%):	R$ 8,84
MO COM LS:	R$ 19,30
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 14,99
VALOR COM BDI:	R$ 68,55
QUANT. :	R$ 6.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 321.360,00

10.1. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	R$ 1,83	R$ 19,60
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	R$ 2,62	R$ 3,87
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,32	R$ 11,32
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,91	R$ 12,91
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	R$ 10,36	R$ 12,87
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	R$ 5,11	R$ 11,32

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	C28.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	R$ 7,26	R$ 9,02
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,52	R$ 20,52
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,01	R$ 4,01
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	R$ 6,07	R$ 7,54
					TOTAL Serviço:	R$ 112,98

TOTAL:	R$ 112,98
LS (84,61%):	R$ 33,03
MO COM LS:	R$ 66,70
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 31,63
VALOR COM BDI:	R$ 144,61
QUANT. :	R$ 700,00
PREÇO TOTAL:	R$ 79.086,00

ANEXO DE PROPOSTA

10.2. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	R$ 2,62	R$ 27,59
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,91	R$ 12,91
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	R$ 10,36	R$ 9,16
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	R$ 5,11	R$ 8,24
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	R$ 7,26	R$ 6,42
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,01	R$ 4,01
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	R$ 6,07	R$ 5,37
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 21,49	R$ 21,49
					TOTAL Serviço:	R$ 95,19

TOTAL:	R$ 95,19
LS (84,61%):	R$ 26,22
MO COM LS:	R$ 52,99
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 26,65
VALOR COM BDI:	R$ 121,84
QUANT. :	R$ 700,00
PREÇO TOTAL:	R$ 66.633,00

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024		L.S. Hora:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

10.3. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R$ 15,93	R$ 1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R$ 21,39	R$ 5,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,07

TOTAL:	R$ 6,07
LS (84,61%):	R$ 2,62
MO COM LS:	R$ 5,23
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 1,69
VALOR COM BDI:	R$ 7,76
QUANT. :	R$ 3.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 18.210,00

10.4. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	R$ 1,47	R$ 1,61
					TOTAL Material:	R$ 1,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 15,93	R$ 1,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R$ 21,39	R$ 1,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 3,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS À 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R$ 7,62	R$ 7,62
					TOTAL Serviço:	R$ 7,62

TOTAL:	R$ 12,61
LS (84,61%):	R$ 3,36
MO COM LS:	R$ 7,04
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 3,53
VALOR COM BDI:	R$ 16,14
QUANT. :	R$ 7.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 88.270,00

10.5. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R$ 6,41	R$ 7,05
					TOTAL Material:	R$ 7,05

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	R$ 15,93	R$ 1,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	R$ 21,39	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,17

TOTAL:	R$ 11,22
LS (84.61%):	R$ 1,77
MO COM LS:	R$ 3,55
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,14
VALOR COM BDI:	R$ 14,36
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 5.610,00

10.6. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 0,78	R$ 0,96
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,44	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 0,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R$ 15,93	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R$ 21,39	R$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,85

TOTAL:	R$ 1,83
LS (84.61%):	R$ 0,37
MO COM LS:	R$ 0,72
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,51
VALOR COM BDI:	R$ 2,34
QUANT. :	R$ 20.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 36.600,00

10.7. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 1,23	R$ 1,52
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,44	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 1,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 15,93	R$ 0,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R$ 21,39	R$ 0,62

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇ... MANUTENÇÃO DE EMPRECA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PA... MANUTENÇÃO DE... DIVISÓRIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE... EM PRÉDIOS ... BLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCAD... ... CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FO... DIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NEC... ...OS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI... REFORMA E/OU ADEC... ÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
ENCOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,08

TOTAL:	R$ 2,62
LS (84.61%):	R$ 0,46
MO COM LS:	R$ 0,92
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,73
VALOR COM BDI:	R$ 3,35
QUANT. :	R$ 40.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 104.800,00

...3. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ...TALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 2,05	R$ 2,54
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,44	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 2,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 15,93	R$ 0,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R$ 21,39	R$ 0,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,45

TOTAL:	R$ 4,01
LS (84.61%):	R$ 0,62
MO COM LS:	R$ 1,24
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,12
VALOR COM BDI:	R$ 5,13
QUANT. :	R$ 15.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 60.150,00

10.9. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 5,63	R$ 7,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,44	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 7,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 15,93	R$ 1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	R$ 21,39	R$ 1,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,83

TOTAL:	R$ 9,85

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		C DE POSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGIS[illegible] DE P[illegible] [illegible]ONFIAT, [illegible] DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENG[illegible]HARIA P[illegible] [illegible]ECU[illegible]O E [illegible]ÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET[illegible] [illegible] PRÉ[illegible]S [illegible]ICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS [illegible]OU CONVÊNI[illegible]S DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO [illegible] [illegible]ER[illegible] EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA [illegible] ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

LS (84.61%):	R$ 1,20
MO COM LS:	R$ 2,40
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,75
VALOR COM BDI:	R$ 12,60
QUANT. :	R$ 3.500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 34.475,00

10.10. 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
[illegible]0000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R$ 8,04	R$ 9,99
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 2,44	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 10,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R$ 15,93	R$ 1,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	R$ 21,39	R$ 2,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,24

TOTAL:	R$ 14,25
LS (84.61%):	R$ 1,80
MO COM LS:	R$ 3,61
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,99
VALOR COM BDI:	R$ 18,24
QUANT. :	R$ 800,00
PREÇO TOTAL:	R$ 11.400,00

10.11. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,03	R$ 47,03
					TOTAL Material:	R$ 47,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R$ 15,93	R$ 5,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	R$ 21,39	R$ 6,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R$ 419,31	R$ 1,84
					TOTAL Serviço:	R$ 1,84

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS, MUROS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL:	R$ 61,03
LS (84.61%):	R$ 5,44
MO COM LS:	R$ 10,93
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 17,08
VALOR COM BDI:	R$ 78,11
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 12.206,00

10.12. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 207,75	R$ 207,75
					TOTAL Material:	R$ 207,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	R$ 15,93	R$ 7,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	R$ 21,39	R$ 10,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 17,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R$ 419,31	R$ 4,90
					TOTAL Serviço:	R$ 4,90

TOTAL:	R$ 230,60
LS (84.61%):	R$ 8,35
MO COM LS:	R$ 16,83
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 64,56
VALOR COM BDI:	R$ 295,16
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 46.120,00

10.13. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 291,15	R$ 291,15
					TOTAL Material:	R$ 291,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R$ 15,93	R$ 8,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53350000	R$ 21,39	R$ 11,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 19,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGIS[illegible] DE PREÇOS PARA [illegible] DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA E[illegible]AÇÃO DE LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIOS PUBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PUBLICOS
	LOCAL:	CAIXAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

COMPOSIÇÕES

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	R$ 419,31	R$ 5,61
					TOTAL Serviço:	R$ 5,61

TOTAL:	R$ 316,66
LS (84,61%):	R$ 9,27
MO COM LS:	R$ 18,73
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 88,66
VALOR COM BDI:	R$ 405,32
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 31.666,00

10.14. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,08	R$ 5,08
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,50	R$ 0,50
					TOTAL Material:	R$ 5,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R$ 15,93	R$ 0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R$ 21,39	R$ 0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,31

TOTAL:	R$ 6,89
LS (84,61%):	R$ 0,57
MO COM LS:	R$ 1,11
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 1,92
VALOR COM BDI:	R$ 8,81
QUANT. :	R$ 400,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.756,00

10.15. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,08	R$ 5,08
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65
					TOTAL Material:	R$ 5,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 15,93	R$ 1,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R$ 21,39	R$ 1,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,46

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

CNPJ nº: 28.403.541/0001-42 I.E nº: 12.552403-E I.Mun: 9026-7
Av. José Vieira de Melo, N. 264, Centro, Presidente Lago da Pedreira
Fone: (99) 98021-1040 E-mail: psoservatoria.emp@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		A[illegible] DE [illegible]MPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS E BLOCOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL:	R$ 8,19
LS (84.61%):	R$ 1,04
MO COM LS:	R$ 2,09
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,29
VALOR COM BDI:	R$ 10,48
QUANT. :	R$ 400,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.276,00

10.16. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,54	R$ 7,54
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,85	R$ 0,85
					TOTAL Material:	R$ 8,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	R$ 15,93	R$ 2,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	R$ 21,39	R$ 2,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,04

TOTAL:	R$ 13,43
LS (84.61%):	R$ 2,15
MO COM LS:	R$ 4,29
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,76
VALOR COM BDI:	R$ 17,19
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.029,00

10.17. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,16	R$ 29,16
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,50	R$ 1,00
					TOTAL Material:	R$ 30,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520000	R$ 15,93	R$ 1,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520000	R$ 21,39	R$ 2,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,54

TOTAL:	R$ 33,70
LS (84.61%):	R$ 1,50
MO COM LS:	R$ 3,01
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 9,43

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 26,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR COM BDI:	R$ 43,13
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 10.110,00

10.18. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,16	R$ 29,16
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 0,78	R$ 1,56
					TOTAL Material:	R$ 30,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	R$ 15,93	R$ 2,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	R$ 21,39	R$ 3,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,79

TOTAL:	R$ 37,51
LS (84,61%):	R$ 2,89
MO COM LS:	R$ 6,78
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 10,50
VALOR COM BDI:	R$ 48,01
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 11.253,00

10.19. 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,23	R$ 44,23
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 0,65	R$ 1,95
					TOTAL Material:	R$ 46,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R$ 15,93	R$ 3,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R$ 21,39	R$ 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,41

TOTAL:	R$ 53,59
LS (84,61%):	R$ 3,15
MO COM LS:	R$ 6,30
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 15,00
VALOR COM BDI:	R$ 68,59
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 10.718,00

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

ROTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

10.20. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 62,32	R$ 62,32
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,40	R$ 4,20
					TOTAL Material:	R$ 66,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 15,93	R$ 12,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	R$ 21,39	R$ 16,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,21

TOTAL:	R$ 95,73
LS (84,61%):	R$ 12,40
MO COM LS:	R$ 24,85
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 26,80
VALOR COM BDI:	R$ 122,53
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 19.146,00

10.21. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,98	R$ 12,98
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,54	R$ 7,54
					TOTAL Serviço:	R$ 20,52

TOTAL:	R$ 20,52
LS (84,61%):	R$ 5,70
MO COM LS:	R$ 11,42
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 5,74
VALOR COM BDI:	R$ 26,26
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 10.260,00

10.22. 92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,64	R$ 5,64
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,93	R$ 4,93
					TOTAL Material:	R$ 10,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ELÉTRICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSC	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 15,93	R$ 9,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R$ 21,39	R$ 12,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,34

TOTAL:	R$ 31,91
LS (84.61%):	R$ 9,07
MO COM LS:	R$ 18,16
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 8,93
VALOR COM BDI:	R$ 40,84
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.786,50

10.23. 92031 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 46,31	R$ 46,31
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,54	R$ 7,54
					TOTAL Serviço:	R$ 53,85

TOTAL:	R$ 53,85
LS (84.61%):	R$ 15,10
MO COM LS:	R$ 30,27
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 15,07
VALOR COM BDI:	R$ 68,92
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 16.155,00

10.24. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,54	R$ 7,54
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 24,00	R$ 24,00
					TOTAL Serviço:	R$ 31,54

TOTAL:	R$ 31,54
LS (84.61%):	R$ 10,13
MO COM LS:	R$ 20,28
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 8,83
VALOR COM BDI:	R$ 40,37
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 63.080,00

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO [illegible] ESPECIALIZADA DE ENGENH[illegible] MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C[illegible] PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LO[illegible] ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM [illegible] EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA [illegible]	DATA : 05/01/2024	L.S. Horário: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

10.25. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,54	R$ 7,54
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,37	R$ 25,37
					TOTAL Serviço:	R$ 32,91

TOTAL:	R$ 32,91
LS (84.61%):	R$ 10,13
MO COM LS:	R$ 20,28
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 9,21
VALOR COM BDI:	R$ 42,12
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 16.455,00

10.26. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) .	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 22,54	R$ 22,54
					TOTAL Material:	R$ 22,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R$ 15,93	R$ 3,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R$ 21,39	R$ 4,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,69

TOTAL:	R$ 30,23
LS (84.61%):	R$ 3,27
MO COM LS:	R$ 6,54
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 8,46
VALOR COM BDI:	R$ 38,69
QUANT. :	R$ 400,00
PREÇO TOTAL:	R$ 12.092,00

10.27. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R$ 5,30	R$ 5,56
					TOTAL Material:	R$ 5,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R$ 15,93	R$ 0,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R$ 21,39	R$ 0,09

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		ANE[illegible]E COM[illegible]OSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMAS EM BENS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU A CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 03/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,16

TOTAL:	**R$ 5,72**
LS (84.61%):	**R$ 0,07**
MO COM LS:	**R$ 0,13**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 1,60**
VALOR COM BDI:	**R$ 7,32**
QUANT. :	**R$ 5.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 28.600,00**

28. 100919 LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 29,24	R$ 29,24
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 30,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R$ 15,93	R$ 1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	R$ 21,39	R$ 3,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,63

TOTAL:	**R$ 35,40**
LS (84.61%):	**R$ 1,99**
MO COM LS:	**R$ 3,98**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 9,91**
VALOR COM BDI:	**R$ 45,31**
QUANT. :	**R$ 1.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 35.400,00**

10.29. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,05	R$ 5,05
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,53	R$ 1,53
					TOTAL Material:	R$ 6,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R$ 15,93	R$ 1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	R$ 21,39	R$ 3,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,63

TOTAL:	**R$ 11,21**
LS (84.61%):	**R$ 1,99**
MO COM LS:	**R$ 3,98**

	ANE DE IPOSIÇÕES	
OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO L... ...ÇÃO PARA CONTRAT... DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENH... PARA EXECUÇÃO DE... ...OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E... ...ETIVA EM PRÉDIOS ...COS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, ...DOS E/OU CONVÊN... ...S DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ...RNECIMENTO DE ...TERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OB... ...CESSÁRIOS	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
LOCAL:	CAXIAS / MA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	

DATA : 05/01/2024		L.S. Hora:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%
FONTE	VERSÃO		REF.
EMOP	2023/09		10/2023
ORSE	2023/09		11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO		10/2023

VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,13
VALOR COM BDI:	R$ 14,34
QUANT. :	R$ 5.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 56.050,00

10.30. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,69	R$ 9,69
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,53	R$ 3,06
					TOTAL Material:	R$ 12,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10330000	R$ 15,93	R$ 1,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24780000	R$ 21,39	R$ 5,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,94

TOTAL:	R$ 19,69
LS (84.61%):	R$ 2,98
MO COM LS:	R$ 5,96
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 5,51
VALOR COM BDI:	R$ 25,20
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 39.380,00

10.31. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,62	R$ 11,62
					TOTAL Material:	R$ 11,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R$ 15,93	R$ 5,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R$ 21,39	R$ 7,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,80

TOTAL:	R$ 25,42
LS (84.61%):	R$ 5,86
MO COM LS:	R$ 11,74
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 7,11
VALOR COM BDI:	R$ 32,53
QUANT. :	R$ 3.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 76.260,00

10.32. 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAIXAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 62,08	R$ 62,08
					TOTAL Material:	R$ 62,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	R$ 15,93	R$ 2,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	R$ 21,39	R$ 8,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,61

TOTAL:	R$ 73,69
LS (84.61%):	R$ 4,99
MO COM LS:	R$ 9,98
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 20,63
VALOR COM BDI:	R$ 94,32
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 36.845,00

10.33. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,39	R$ 4,39
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 51,89	R$ 51,89
					TOTAL Material:	R$ 56,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	R$ 15,93	R$ 3,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	R$ 21,39	R$ 11,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,46

TOTAL:	R$ 71,74
LS (84.61%):	R$ 6,63
MO COM LS:	R$ 13,27
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 20,08
VALOR COM BDI:	R$ 91,82
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.174,00

10.34. S12807 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R$ 1,79	R$ 0,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R$ 1,87	R$ 0,56
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,46

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	AI[illegible] DE [illegible] POSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇ[illegible] CONTRATA[illegible] E EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA [illegible] ÃO DE SE[illegible] OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI[illegible] M PRÉDIOS PÚ[illegible] OS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOTAD[illegible] OU CONVENIADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FOR[illegible] IMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R$ 0,54	R$ 1,08
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 42,10	R$ 42,10
					TOTAL Material:	R$ 43,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R$ 17,91	R$ 8,96
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	R$ 11,70	R$ 3,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 12,47

TOTAL:	R$ 57,11
LS (84.61%):	R$ 6,08
MO COM LS:	R$ 12,46
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 15,99
VALOR COM BDI:	R$ 73,10
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 28.555,00

[illegible] ANEXO [illegible] COM [illegible]

10.35. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,44	R$ 0,05
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 22,77	R$ 22,77
					TOTAL Material:	R$ 22,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R$ 15,93	R$ 0,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R$ 21,39	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,61

TOTAL:	R$ 23,43
LS (84.61%):	R$ 0,26
MO COM LS:	R$ 0,52
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,56
VALOR COM BDI:	R$ 29,99
QUANT. :	R$ 400,00
PREÇO TOTAL:	R$ 9.372,00

10.36. 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R$ 46,20	R$ 0,82

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

...NEJ... E COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE ... ESPECIALIZADA DE ENGENH... MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ... PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ... DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024		L.S. Hora:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	202/3/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R$ 95,15	R$ 0,82
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	21,22530000	R$ 1,58	R$ 33,53
					TOTAL Material:	R$ 33,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,98020000	R$ 19,70	R$ 58,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34160000	R$ 14,66	R$ 34,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 93,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05750000	R$ 471,84	R$ 27,13
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01360000	R$ 302,15	R$ 4,10
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R$ 1.615,97	R$ 72,39
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,08100000	R$ 170,48	R$ 13,80
					TOTAL Serviço:	R$ 117,42

TOTAL:	R$ 245,61
LS (84.61%):	R$ 60,27
MO COM LS:	R$ 131,49
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 68,77
VALOR COM BDI:	R$ 314,38
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 24.561,00

10.37. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 76,49	R$ 76,49
					TOTAL Material:	R$ 76,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 15,93	R$ 6,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R$ 21,39	R$ 8,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,48

TOTAL:	R$ 90,97
LS (84.61%):	R$ 6,15

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:24483541000142

CNPJ nº 24.483.541/0001-42 IE nº 12.500442-8 IM nº 5005-7
Av. José Vieira de Melo, nº 254, Bairro: Rodoviário, Lago da Pedra/MA
Fone: (99) 9702-1010 E-mail: jrconstrutora@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		AN[illegible] DE [illegible]MPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇ[illegible] NTRA[illegible] DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PA[illegible] ÇÃO DE [illegible]COS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [illegible] PREDIOS P[illegible]S PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS DA[illegible] CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFOR[illegible]A E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

MO COM LS:	R$ 12,32
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 25,47
VALOR COM BDI:	R$ 116,44
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 45.485,00

10.38. S00824 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	5,00000000	R$ 1,79	R$ 8,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,00000000	R$ 1,87	R$ 9,35
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 18,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010956	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 39,22	R$ 39,22
I03250	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2	ORSE	Un	3,00000000	R$ 7,32	R$ 21,96
I09482	Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio)	ORSE	un	1,00000000	R$ 85,36	R$ 85,36
I01665	Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou similar)	ORSE	cj	1,00000000	R$ 37,83	R$ 37,83
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	4,00000000	R$ 0,59	R$ 2,36
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 5,16	R$ 15,48
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = "3,65" MM, PESO "5,10" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	3,00000000	R$ 44,46	R$ 133,38
					TOTAL Material:	R$ 335,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	5,00000000	R$ 17,91	R$ 89,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	5,00000000	R$ 11,70	R$ 58,50
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 148,05

TOTAL:	R$ 501,94
LS (84.61%):	R$ 92,82
MO COM LS:	R$ 147,92
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 140,54
VALOR COM BDI:	R$ 642,48
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 50.194,00

10.39. 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,59	R$ 7,59
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,21	R$ 4,21
					TOTAL Material:	R$ 11,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO [illegible] ESPECIALIZADA DE ENG[illegible] MANUTENÇÃO PREVENTIVA [illegible] PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL [illegible] EQUIPAMENTOS E MÃO DE OB[illegible]	[illegible] TRATAÇÃ[illegible] EMPRESA PA[illegible] [illegible] DE SERV[illegible] DE [illegible] REVENTIVA [illegible] PREDIOS PUBL[illegible] [illegible] EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS [illegible] FORNECIMENTO DE MAT[illegible] ACESSÓRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
				BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [illegible] DE PRÉDIOS PÚBLICOS	[illegible] REVENTIVA, REFORMA P[illegible] [illegible] EQUAÇÕES		
	LOCAL:	CAIXAS / MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS			

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	R$ 15,93	R$ 3,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	R$ 21,39	R$ 11,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,00

TOTAL:	R$ 26,80
LS (84.61%):	R$ 6,43
MO COM LS:	R$ 12,88
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 7,50
VALOR COM BDI:	R$ 34,30
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 8.040,00

11.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R$ 10,36	R$ 22,17
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,75	R$ 9,75
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	R$ 6,15	R$ 7,25
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R$ 5,52	R$ 11,81
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	R$ 8,42	R$ 7,49
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	R$ 15,53	R$ 33,23
					TOTAL Serviço:	R$ 91,70

TOTAL:	R$ 91,70
LS (84.61%):	R$ 30,04
MO COM LS:	R$ 65,41
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 25,67
VALOR COM BDI:	R$ 117,37
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 18.340,00

11.2. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	R$ 1,13	R$ 0,03
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,02	R$ 2,11
					TOTAL Material:	R$ 2,14

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	ANEX[illegible] E:CO[illegible]OSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS [illegible] PARA CONTRATAÇÃO [illegible] PRESTA[illegible] ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA [illegible] [illegible]TIVA, PREVIV[illegible] E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS PREDIAIS PÚBLIC[illegible] PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATER[illegible] EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora:	84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês:	47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU A[illegible]UÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	CAIXAS / MA	EMOP	2023/09	10/2023
			ORSE	2023/09	11/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 15,03	R$ 2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	R$ 19,31	R$ 2,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 4,68

TOTAL:	R$ 6,82
LS (84.61%):	R$ 1,84
MO COM LS:	R$ 4,01
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,90
VALOR COM BDI:	R$ 8,72
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 13.640,00

11.3. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	R$ 1,13	R$ 0,04
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648).	SINAPI	M	1,04930000	R$ 2,28	R$ 2,39
					TOTAL Material:	R$ 2,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 15,03	R$ 2,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15860000	R$ 19,31	R$ 3,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 5,44

TOTAL:	R$ 7,87
LS (84.61%):	R$ 2,15
MO COM LS:	R$ 4,67
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,20
VALOR COM BDI:	R$ 10,07
QUANT. :	R$ 1.500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 11.805,00

11.4. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	R$ 1,13	R$ 0,04
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 4,93	R$ 5,17
					TOTAL Material:	R$ 5,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 15,03	R$ 2,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910000	R$ 19,31	R$ 3,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 6,49

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	ANEXO COM IÇÕES	
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE ... ATAÇÃO DE ... ESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ... DE SERVIÇOS ... MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ... DIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS EM ... NVENIADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECI... NTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAXIAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 08/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL:	R$ 11,70
LS (84.61%):	R$ 2,56
MO COM LS:	R$ 5,56
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,27
VALOR COM BDI:	R$ 14,97
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 5.850,00

11.5. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,13	R$ 0,00
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R$ 8,50	R$ 8,91
					TOTAL Material:	R$ 8,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R$ 15,03	R$ 0,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	R$ 19,31	R$ 0,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,16

TOTAL:	R$ 10,07
LS (84.61%):	R$ 0,46
MO COM LS:	R$ 1,00
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,81
VALOR COM BDI:	R$ 12,88
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.021,00

11.6. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,44	R$ 0,44
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 32,15	R$ 0,15
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 36,43	R$ 0,21
					TOTAL Material:	R$ 0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	R$ 15,03	R$ 1,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08050000	R$ 19,31	R$ 1,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,75

TOTAL:	R$ 3,58

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		...AK ... DE CO...OSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGIST... DE PREÇOS P... CONTRATAÇÃ... EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENG...NHARIA PARA E...IÇÃO DE SER... DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV... EM PRÉDIOS PÚB... AS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS ... OU CONVENIADO ... A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FOR... MENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECES... RIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

LS (84.61%):	R$ 1,08
MO COM LS:	R$ 2,36
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,00
VALOR COM BDI:	R$ 4,58
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 286,40

11.7. 94783 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000095	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,24	R$ 6,24
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R$ 10,49	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 7,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 15,03	R$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 19,31	R$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,66

TOTAL:	R$ 11,79
LS (84.61%):	R$ 1,84
MO COM LS:	R$ 3,99
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,30
VALOR COM BDI:	R$ 15,09
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.766,50

11.8. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,48	R$ 0,48
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	R$ 32,15	R$ 0,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R$ 36,43	R$ 0,25
					TOTAL Material:	R$ 0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 15,03	R$ 1,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	R$ 19,31	R$ 1,82

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

CNPJ nº 29.403.541/0001-42 IE nº 12.350/0016 IM nº 5035-7
Av. João Vieira de Melo, nº 264, Bairro: Residencial Lago do Parnaíba
Fone: (86) 97521-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEX... COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTR... ESPECIALIZADA DE ENGE... MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO... PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,23

TOTAL:	R$ 4,17
LS (84.61%):	R$ 1,27
MO COM LS:	R$ 2,76
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,16
VALOR COM BDI:	R$ 5,33
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 333,60

. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,78	R$ 6,78
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R$ 10,49	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 7,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 15,03	R$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 19,31	R$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,66

TOTAL:	R$ 12,33
LS (84.61%):	R$ 1,84
MO COM LS:	R$ 3,99
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,45
VALOR COM BDI:	R$ 15,78
QUANT. :	R$ 90,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.109,70

11.10. 94785 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000088	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,97	R$ 5,97
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R$ 10,49	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	R$ 1,13	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 6,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R$ 15,03	R$ 3,47

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		AN[illegible]DE C[illegible]POSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO [illegible] CONTRATAÇ[illegible] EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGEN[illegible]RIA PARA [illegible]AÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIOS PU[illegible] PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, [illegible] OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, C[illegible]IMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBR[illegible]RIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
DRSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R$ 19,31	R$ 4,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,93

TOTAL:	R$ 14,80
LS (84.61%):	R$ 3,13
MO COM LS:	R$ 6,80
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 4,14
VALOR COM BDI:	R$ 18,94
QUANT. :	R$ 90,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.332,00

11.11. 94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,28	R$ 15,28
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04600000	R$ 10,49	R$ 0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 16,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 15,03	R$ 2,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	R$ 19,31	R$ 2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,66

TOTAL:	R$ 20,83
LS (84.61%):	R$ 1,84
MO COM LS:	R$ 3,99
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 5,83
VALOR COM BDI:	R$ 26,66
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.866,40

11.12. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,44	R$ 14,44
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,19400000	R$ 10,49	R$ 2,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01800000	R$ 1,13	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05200000	R$ 36,43	R$ 1,89
					TOTAL Material:	R$ 18,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA: 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA EDIFICAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI: 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	R$ 15,03	R$ 2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	R$ 19,31	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,21

TOTAL:	R$ 24,59
LS (84,61%):	R$ 2,48
MO COM LS:	R$ 5,32
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 6,88
VALOR COM BDI:	R$ 31,47
QUANT. :	R$ 60,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.475,40

11.13. 94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000100	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,24	R$ 25,24
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,19400000	R$ 10,49	R$ 2,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01800000	R$ 1,13	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05200000	R$ 36,43	R$ 1,89
					TOTAL Material:	R$ 29,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	R$ 15,03	R$ 2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	R$ 19,31	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,21

TOTAL:	R$ 35,39
LS (84,61%):	R$ 2,45
MO COM LS:	R$ 5,32
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 9,90
VALOR COM BDI:	R$ 45,29
QUANT. :	R$ 70,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.477,30

11.14. 94789 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000082	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 111,94	R$ 111,94
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,19400000	R$ 10,49	R$ 2,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05200000	R$ 36,43	R$ 1,89

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SENFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Material:	R$ 115,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	R$ 15,03	R$ 4,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	R$ 19,31	R$ 5,94

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,56

TOTAL:	R$ 126,45
LS (84.61%):	R$ 4,15
MO COM LS:	R$ 9,05
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 35,40
VALOR COM BDI:	R$ 161,85
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 6.322,50

ANEXO - COMPROVAÇÃO DE PREÇOS PARA AÇÃO

11.15. 89360 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 32,15	R$ 0,15
00001955	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,16	R$ 1,16
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 36,43	R$ 0,21

TOTAL Material:	R$ 1,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 15,03	R$ 1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 19,31	R$ 2,53

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,50

TOTAL:	R$ 6,05
LS (84.61%):	R$ 1,78
MO COM LS:	R$ 3,85
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,69
VALOR COM BDI:	R$ 7,74
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.028,00

11.16. 89364 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 32,15	R$ 0,22
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,64	R$ 1,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,13	R$ 0,03

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCAIS SEDIADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora:	84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês:	47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
	LOCAL:	CAXIAS / MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS			

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 36,43	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 2,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 15,03	R$ 2,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 19,31	R$ 2,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

TOTAL:	R$ 7,39
LS (84,61%):	R$ 2,05
MO COM LS:	R$ 4,46
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 2,06
VALOR COM BDI:	R$ 9,45
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.695,00

11.17. 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 32,15	R$ 0,30
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,55	R$ 3,55
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 1,13	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 4,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 15,03	R$ 2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 19,31	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,21

TOTAL:	R$ 10,50
LS (84,61%):	R$ 2,45
MO COM LS:	R$ 5,32
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 2,94
VALOR COM BDI:	R$ 13,44
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 525,00

11.18. 89499 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	R$ 32,15	R$ 0,37

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		AN DE COMP ÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS P CONTRATAÇÃO DE E SA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA E AÇÃO DE SERVIÇOS L MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR EIVA PREDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS CONVENIADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FOR MENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00001958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,62	R$ 6,62
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 36,43	R$ 0,51
					TOTAL Material:	R$ 7,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R$ 15,03	R$ 1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R$ 19,31	R$ 2,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,59

TOTAL:	R$ 11,10
LS (84.61%):	R$ 1,42
MO COM LS:	R$ 3,08
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,10
VALOR COM BDI:	R$ 14,20
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 555,00

11.19. 89503 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 32,15	R$ 0,53
00001959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,18	R$ 7,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,13	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 36,43	R$ 0,80
					TOTAL Material:	R$ 8,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 15,03	R$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 19,31	R$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,36

TOTAL:	R$ 12,89
LS (84.61%):	R$ 1,72
MO COM LS:	R$ 3,74
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,60
VALOR COM BDI:	R$ 16,49
QUANT. :	R$ 60,00
PREÇO TOTAL:	R$ 773,40

11.20. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

ANEXO – COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CEDIDOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 32,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 32,15	R$ 0,15
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,32	R$ 0,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02910000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00500000	R$ 36,43	R$ 0,21
					TOTAL Material:	R$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 15,03	R$ 1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13110000	R$ 19,31	R$ 2,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,50

TOTAL:	R$ 5,21
LS (84,61%):	R$ 1,78
MO COM LS:	R$ 3,85
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 1,45
VALOR COM BDI:	R$ 6,66
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.605,00

11.21. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 32,15	R$ 0,22
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,40	R$ 0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 36,43	R$ 0,29
					TOTAL Material:	R$ 0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 15,03	R$ 2,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R$ 19,31	R$ 2,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,21

TOTAL:	R$ 6,15
LS (84,61%):	R$ 2,05
MO COM LS:	R$ 4,46
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 1,72
VALOR COM BDI:	R$ 7,87
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.075,00

A[illegible] DE [illegible]MPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS [illegible]ONTRA[illegible]O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA [illegible]UÇÃO D[illegible]VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [illegible]M PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

11.22. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 32,15	R$ 0,30
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,33	R$ 1,33
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 1,13	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 2,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 15,03	R$ 2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	R$ 19,31	R$ 3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,21

TOTAL:	R$ 8,28
LS (84,61%):	R$ 2,45
MO COM LS:	R$ 5,32
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 2,31
VALOR COM BDI:	R$ 10,59
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 414,00

11.23. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01180000	R$ 32,15	R$ 0,37
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,25	R$ 3,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	R$ 36,43	R$ 0,51
					TOTAL Material:	R$ 4,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R$ 15,03	R$ 1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	R$ 19,31	R$ 2,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,59

TOTAL:	R$ 7,73
LS (84,61%):	R$ 1,42
MO COM LS:	R$ 3,08
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 2,16
VALOR COM BDI:	R$ 9,89
QUANT. :	R$ 50,00

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAXIAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

COMPOSIÇÕES

DATA : 03/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

PREÇO TOTAL:	R$ 388,50

11.24. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 32,15	R$ 0,53
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,75	R$ 2,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	R$ 1,13	R$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	R$ 36,43	R$ 0,80
					TOTAL Material:	R$ 4,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 15,03	R$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710000	R$ 19,31	R$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,36

TOTAL:	R$ 8,46
LS (84.61%):	R$ 1,72
MO COM LS:	R$ 3,74
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,36
VALOR COM BDI:	R$ 10,82
QUANT. :	R$ 70,00
PREÇO TOTAL:	R$ 592,20

11.25. 89513 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02590000	R$ 32,15	R$ 0,83
00003511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 47,03	R$ 47,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02750000	R$ 1,13	R$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 36,43	R$ 1,82
					TOTAL Material:	R$ 49,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18470000	R$ 15,03	R$ 2,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18470000	R$ 19,31	R$ 3,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,33

TOTAL:	R$ 56,04
LS (84.61%):	R$ 2,49
MO COM LS:	R$ 5,43
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 15,69

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL SOUSA:04774136336

CNPJ nº 39.403.541/0001-42 | IE nº 12.990/00-6 | IM nº 5286-7
Av. José Vieira do Vale, N. 264, Bairro Rodoviário Caixa da Pedra/MA
Fone: (99) 9101-1040 E-mail: joserobsilva.engc@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	ANEXO DE COMPOSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR COM BDI:	R$ 71,73
QUANT. :	R$ 70,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.922,80

11.26. 89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 32,15	R$ 0,22
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04370000	R$ 1,13	R$ 0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	R$ 36,43	R$ 0,32
00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,58	R$ 0,58
					TOTAL Material:	R$ 1,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 15,03	R$ 2,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	R$ 19,31	R$ 3,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,99

TOTAL:	R$ 7,15
LS (84.61%):	R$ 2,36
MO COM LS:	R$ 5,13
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,00
VALOR COM BDI:	R$ 9,15
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.145,00

11.27. 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 32,15	R$ 0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R$ 1,13	R$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R$ 36,43	R$ 0,43
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,65	R$ 0,65
					TOTAL Material:	R$ 1,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 15,03	R$ 3,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R$ 19,31	R$ 3,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,95

TOTAL:	R$ 8,42
LS (84.61%):	R$ 2,74

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

XO[illegible] OMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PR[illegible] ARA CONT[illegible]ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE[illegible]RIA [illegible] EXECUÇÃO [illegible]ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO[illegible]ETIVA EM PRÉ[illegible]E PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

MO COM LS:	R$ 5,96
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,35
VALOR COM BDI:	R$ 10,77
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.526,00

11.28. 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	R$ 32,15	R$ 0,45
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06050000	R$ 1,13	R$ 0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	R$ 36,43	R$ 0,60
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,08	R$ 2,08
					TOTAL Material:	R$ 3,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	R$ 15,03	R$ 3,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	R$ 19,31	R$ 4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,29

TOTAL:	R$ 11,48
LS (84.61%):	R$ 3,27
MO COM LS:	R$ 7,10
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,21
VALOR COM BDI:	R$ 14,69
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 574,00

11.29. 89417 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	R$ 32,15	R$ 0,15
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	R$ 1,13	R$ 0,02
00003861	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,42	R$ 0,42
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	R$ 36,43	R$ 0,21
					TOTAL Material:	R$ 0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07810000	R$ 15,03	R$ 1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07810000	R$ 19,31	R$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,67

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS CA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL:	R$ 3,47
LS (84.61%):	R$ 1,05
MO COM LS:	R$ 2,28
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 0,97
VALOR COM BDI:	R$ 4,44
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.735,00

11.30. 94657 LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R$ 10,49	R$ 0,41
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R$ 1,13	R$ 0,00
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 0,45	R$ 0,45
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 36,43	R$ 0,36
					TOTAL Material:	R$ 1,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 15,03	R$ 1,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R$ 19,31	R$ 1,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,74

TOTAL:	R$ 3,96
LS (84.61%):	R$ 1,08
MO COM LS:	R$ 2,34
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,10
VALOR COM BDI:	R$ 5,06
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.980,00

11.31. 89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	R$ 32,15	R$ 0,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	R$ 1,13	R$ 0,04
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	R$ 36,43	R$ 0,40
					TOTAL Material:	R$ 1,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 15,03	R$ 1,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	R$ 19,31	R$ 2,33

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,14

TOTAL:	R$ 5,97
LS (84.61%):	R$ 1,64
MO COM LS:	R$ 3,55
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,67
VALOR COM BDI:	R$ 7,64
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.194,00

32. 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,17	R$ 8,34
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,68	R$ 20,68
					TOTAL Serviço:	R$ 29,02

TOTAL:	R$ 29,02
LS (84.61%):	R$ 4,02
MO COM LS:	R$ 8,77
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 8,12
VALOR COM BDI:	R$ 37,14
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 5.804,00

33. 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 8,66	R$ 0,07
00006020	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,95	R$ 15,95
					TOTAL Material:	R$ 16,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R$ 15,03	R$ 1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R$ 19,31	R$ 1,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,46

TOTAL:	R$ 18,48
LS (84.61%):	R$ 0,97
MO COM LS:	R$ 2,11
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 5,17
VALOR COM BDI:	R$ 23,65

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Horas: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.696,00

11.34. 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 8,66	R$ 0,07
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 36,39	R$ 36,39
					TOTAL Material:	R$ 36,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	R$ 15,03	R$ 2,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18290000	R$ 19,31	R$ 3,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,27

TOTAL:	R$ 42,73
LS (84,61%):	R$ 2,47
MO COM LS:	R$ 5,37
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 11,96
VALOR COM BDI:	R$ 54,69
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.418,40

11.35. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 8,66	R$ 0,09
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,82	R$ 16,82
					TOTAL Material:	R$ 16,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 15,03	R$ 1,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 19,31	R$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,77

TOTAL:	R$ 20,68
LS (84,61%):	R$ 1,48
MO COM LS:	R$ 3,24
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 5,79
VALOR COM BDI:	R$ 26,47
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.136,00

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

11.36. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 8,66	R$ 0,09
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 41,05	R$ 41,05
					TOTAL Material:	R$ 41,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 15,03	R$ 3,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R$ 19,31	R$ 4,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,59

TOTAL:	R$ 48,73
LS (84.61%):	R$ 2,99
MO COM LS:	R$ 6,51
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 13,64
VALOR COM BDI:	R$ 62,37
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 3.898,40

11.37. 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	R$ 8,66	R$ 0,07
00011752	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,30	R$ 11,30
					TOTAL Material:	R$ 11,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R$ 15,03	R$ 1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	R$ 19,31	R$ 1,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,46

TOTAL:	R$ 13,83
LS (84.61%):	R$ 0,97
MO COM LS:	R$ 2,11
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,87
VALOR COM BDI:	R$ 17,70
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.383,00

11.38. 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550.403-6 I.M nº: 9205-7
Av. José Vieira de Melo, Nº 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedra/MA
Fone: (99) 97121-1010 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R$ 8,66	R$ 0,09
00011753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,49	R$ 13,49
					TOTAL Material:	R$ 13,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 15,03	R$ 1,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R$ 19,31	R$ 2,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,77

TOTAL:	R$ 17,35
LS (84.61%):	R$ 1,48
MO COM LS:	R$ 3,24
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 4,85
VALOR COM BDI:	R$ 22,20
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.388,00

11.39. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 12,33	R$ 36,99
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,83	R$ 20,83
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 285,85	R$ 285,85
102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,93	R$ 8,79
102595	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,75	R$ 3,75
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 6,22	R$ 12,44
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,52	R$ 10,52
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 21,59	R$ 43,18
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 43,76	R$ 43,76
94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,25	R$ 7,25

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,00	R$ 15,00
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 22,91	R$ 22,91
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	1,80000000	R$ 6,92	R$ 12,45
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	0,95000000	R$ 14,44	R$ 13,71
					TOTAL Serviço:	R$ 537,43

TOTAL:	R$ 537,43
LS (84.61%):	R$ 36,95
MO COM LS:	R$ 80,52
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 150,48
VALOR COM BDI:	R$ 687,91
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 26.871,50

11.40. 102115 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000735	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1.795,14	R$ 1.795,14
					TOTAL Equipamento:	R$ 1.795,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,95	R$ 3,80
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,20	R$ 0,80
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	R$ 3,27	R$ 0,65
					TOTAL Material:	R$ 5,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R$ 15,93	R$ 10,08
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,28900000	R$ 15,03	R$ 49,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	R$ 21,39	R$ 13,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,28900000	R$ 19,31	R$ 63,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 136,55

TOTAL:	R$ 1.936,94
LS (84.61%):	R$ 54,43
MO COM LS:	R$ 116,93
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 542,34

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR COM BDI:	R$ 2.479,28
QUANT. :	R$ 10,00
PREÇO TOTAL:	R$ 19.369,40

11.41. 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,22	R$ 3,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,34	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 3,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 19,31	R$ 2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 14,66	R$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,64

TOTAL:	R$ 6,90
LS (84.61%):	R$ 1,44
MO COM LS:	R$ 3,14
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,93
VALOR COM BDI:	R$ 8,83
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 6.900,00

11.42. 86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,06	R$ 4,06
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,34	R$ 0,04
					TOTAL Material:	R$ 4,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 19,31	R$ 2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 14,66	R$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,64

TOTAL:	R$ 7,74
LS (84.61%):	R$ 1,44
MO COM LS:	R$ 3,14
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,16
VALOR COM BDI:	R$ 9,90
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.740,00

	ANEXO DE COMPOSIÇÕES			
JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Horis: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

11.43. 94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00420000	R$ 8,66	R$ 0,03
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 15,13	R$ 15,13
					TOTAL Material:	R$ 15,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	R$ 15,03	R$ 1,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	R$ 19,31	R$ 2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,25

TOTAL:	R$ 19,41
LS (84.61%):	R$ 1,67
MO COM LS:	R$ 3,64
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 5,43
VALOR COM BDI:	R$ 24,84
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.552,80

11.44. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R$ 8,66	R$ 0,04
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 16,34	R$ 16,34
					TOTAL Material:	R$ 16,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 15,03	R$ 2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R$ 19,31	R$ 3,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,53

TOTAL:	R$ 22,91
LS (84.61%):	R$ 2,57
MO COM LS:	R$ 5,60
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,41
VALOR COM BDI:	R$ 29,32
QUANT. :	R$ 80,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.832,80

11.45. S01679 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) (UN)

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO *	10/2023

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,65000000	R$ 1,85	R$ 1,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,65000000	R$ 1,87	R$ 1,22
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03900000	R$ 43,91	R$ 1,71
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,24	R$ 3,72
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,12	R$ 3,36
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,20000000	R$ 0,57	R$ 0,11
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09000000	R$ 38,50	R$ 3,47
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06000000	R$ 42,29	R$ 2,54
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL (NBR 5688) DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	M	4,00000000	R$ 3,47	R$ 13,88
					TOTAL Material:	R$ 28,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,65000000	R$ 16,56	R$ 10,76
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,65000000	R$ 11,70	R$ 7,61
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 18,37

TOTAL:	R$ 49,58
LS (84,61%):	R$ 9,86
MO COM LS:	R$ 18,36
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 13,88
VALOR COM BDI:	R$ 63,46
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 49.580,00

11.46. S01678 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,30000000	R$ 1,85	R$ 0,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R$ 1,87	R$ 0,56
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R$ 43,91	R$ 0,66
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 12,68	R$ 0,63
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,01	R$ 6,03
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,20000000	R$ 0,57	R$ 0,11
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06000000	R$ 38,50	R$ 2,31
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02300000	R$ 42,29	R$ 0,97
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,00	R$ 4,00

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	8,00000000	R$ 5,72	R$ 45,76
					TOTAL Material:	R$ 60,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,30000000	R$ 16,56	R$ 4,97
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,30000000	R$ 11,70	R$ 3,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,48

TOTAL:	R$ 70,07
LS (84.61%):	R$ 6,47
MO COM LS:	R$ 8,47
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 19,61
VALOR COM BDI:	R$ 89,68
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 70.070,00

11.47. S01683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) (PT)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	R$ 1,85	R$ 0,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	R$ 1,87	R$ 0,75
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,49

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R$ 43,91	R$ 0,66
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	R$ 12,68	R$ 0,63
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 4,42	R$ 8,84
0010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,15	R$ 10,15
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	4,00000000	R$ 7,93	R$ 31,72
					TOTAL Material:	R$ 52,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,40000000	R$ 16,56	R$ 6,62
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,40000000	R$ 11,70	R$ 4,68
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,30

TOTAL:	R$ 64,79
LS (84.61%):	R$ 9,36
MO COM LS:	R$ 11,30
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 18,14
VALOR COM BDI:	R$ 82,93
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 64.790,00

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

11.48. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	R$ 1,13	R$ 0,01
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 3,46	R$ 3,64
					TOTAL Material:	R$ 3,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 15,03	R$ 4,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	R$ 19,31	R$ 5,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,05

TOTAL:	R$ 13,70
LS (84,61%):	R$ 3,95
MO COM LS:	R$ 8,62
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 3,83
VALOR COM BDI:	R$ 17,53
QUANT. :	R$ 800,00
PREÇO TOTAL:	R$ 10.960,00

11.49. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	R$ 1,13	R$ 0,02
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 5,72	R$ 6,03
					TOTAL Material:	R$ 6,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 15,03	R$ 4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	R$ 19,31	R$ 6,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,92

TOTAL:	R$ 16,97
LS (84,61%):	R$ 4,30
MO COM LS:	R$ 9,37
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 4,75
VALOR COM BDI:	R$ 21,72
QUANT. :	R$ 3.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 50.910,00

11.50. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍFIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	R$ 1,13	R$ 0,02
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 7,51	R$ 7,92
					TOTAL Material:	R$ 7,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 15,03	R$ 5,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	R$ 19,31	R$ 7,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,09

TOTAL:	R$ 21,03
LS (84.61%):	R$ 5,15
MO COM LS:	R$ 11,23
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 5,88
VALOR COM BDI:	R$ 26,91
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 6.309,00

11.51. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	R$ 1,13	R$ 0,02
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	R$ 7,93	R$ 8,36
					TOTAL Material:	R$ 8,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 15,03	R$ 6,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	R$ 19,31	R$ 8,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,25

TOTAL:	R$ 23,63
LS (84.61%):	R$ 6,00
MO COM LS:	R$ 13,07
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,61
VALOR COM BDI:	R$ 30,24
QUANT. :	R$ 3.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 70.890,00

11.52. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R$ 32,15	R$ 0,31
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,12	R$ 1,12
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R$ 1,13	R$ 0,00

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R$ 36,43	R$ 0,54
					TOTAL Material:	R$ 1,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 15,03	R$ 1,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R$ 19,31	R$ 2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,35

TOTAL:	R$ 6,32
LS (84.61%):	R$ 1,71
MO COM LS:	R$ 3,72
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 1,76
VALOR COM BDI:	R$ 8,08
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.896,00

11.53. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,29	R$ 2,58
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,62	R$ 1,62
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R$ 13,27	R$ 0,66
					TOTAL Material:	R$ 4,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 15,03	R$ 2,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R$ 19,31	R$ 2,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,73

TOTAL:	R$ 9,59
LS (84.61%):	R$ 1,87
MO COM LS:	R$ 4,06
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,68
VALOR COM BDI:	R$ 12,27
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.877,00

11.54. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 1,89	R$ 3,78

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

AF[illegible]O DE CO[illegible]POSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS [illegible] CONTRATAÇÃ[illegible] EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA [illegible]UÇÃO DE SER[illegible] DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [illegible]M PRÉDIOS PÚB[illegible]OS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,69	R$ 3,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 13,27	R$ 0,99
					TOTAL Material:	R$ 8,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 15,03	R$ 2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 19,31	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,67

TOTAL:	R$ 14,13
LS (84,61%):	R$ 2,24
MO COM LS:	R$ 4,86
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 3,95
VALOR COM BDI:	R$ 18,08
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.413,00

11.55. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 2,28	R$ 4,56
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 4,42	R$ 4,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	R$ 13,27	R$ 1,52
					TOTAL Material:	R$ 10,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 15,03	R$ 2,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	R$ 19,31	R$ 3,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,60

TOTAL:	R$ 17,10
LS (84,61%):	R$ 2,59
MO COM LS:	R$ 5,66
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 4,78
VALOR COM BDI:	R$ 21,88
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 5.130,00

11.56. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	R$ 32,15	R$ 0,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 36,43	R$ 0,81
00007116	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 1,95	R$ 1,95
					TOTAL Material:	R$ 3,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 15,03	R$ 2,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 19,31	R$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,80

TOTAL:	R$ 9,04
LS (84,61%):	R$ 2,28
MO COM LS:	R$ 4,97
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 2,53
VALOR COM BDI:	R$ 11,57
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.712,00

11.57. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,29	R$ 3,87
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 13,27	R$ 0,99
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,99	R$ 3,99
					TOTAL Material:	R$ 8,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 15,03	R$ 2,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 19,31	R$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,31

TOTAL:	R$ 15,16
LS (84,61%):	R$ 2,49
MO COM LS:	R$ 5,40
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 4,24
VALOR COM BDI:	R$ 19,40
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.548,00

CONSTRUTORA JR ENGENHARIA LTDA

ANEXO I - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024		L.S. Hora:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%
FONTE	VERSÃO		REF.
EMOP	2023/09		10/2023
ORSE	2023/09		11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO		10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO		10/2023

11.58. 89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,89	R$ 5,67
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 13,27	R$ 1,49
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,83	R$ 8,83
					TOTAL Material:	R$ 15,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 15,03	R$ 3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 19,31	R$ 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,56

TOTAL:	R$ 23,55
LS (84,61%):	R$ 2,98
MO COM LS:	R$ 6,48
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 6,59
VALOR COM BDI:	R$ 30,14
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.365,00

11.59. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,28	R$ 6,84
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 13,27	R$ 2,28
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 8,51	R$ 8,51
					TOTAL Material:	R$ 17,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 15,03	R$ 3,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 19,31	R$ 4,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,80

TOTAL:	R$ 26,43
LS (84,61%):	R$ 3,46
MO COM LS:	R$ 7,55
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 7,40
VALOR COM BDI:	R$ 33,83
QUANT. :	R$ 300,00

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

PREÇO TOTAL:	R$ 7.929,00

11.60. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01430000	R$ 32,15	R$ 0,47
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 2,01	R$ 2,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R$ 36,43	R$ 0,81
					TOTAL Material:	R$ 3,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 15,03	R$ 2,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R$ 19,31	R$ 3,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,80

TOTAL:	R$ 9,10
LS (84.61%):	R$ 2,28
MO COM LS:	R$ 4,97
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,54
VALOR COM BDI:	R$ 11,64
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.730,00

11.61. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,29	R$ 3,87
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,24	R$ 5,24
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R$ 13,27	R$ 0,99
					TOTAL Material:	R$ 10,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 15,03	R$ 2,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	R$ 19,31	R$ 3,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 6,31

TOTAL:	R$ 16,41
LS (84.61%):	R$ 2,49
MO COM LS:	R$ 5,40
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 4,59

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

EXCEÇÃO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PUBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PUBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR COM BDI:	R$ 21,00
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.923,00

11.62. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,89	R$ 5,67
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 9,93	R$ 9,93
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R$ 13,27	R$ 1,49
					TOTAL Material:	R$ 17,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 15,03	R$ 3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R$ 19,31	R$ 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,56

TOTAL:	R$ 24,65
LS (84.61%):	R$ 2,98
MO COM LS:	R$ 6,48
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,90
VALOR COM BDI:	R$ 31,55
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.465,00

...63. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 2,28	R$ 6,84
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 12,78	R$ 12,78
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	R$ 13,27	R$ 2,28
					TOTAL Material:	R$ 21,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 15,03	R$ 3,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	R$ 19,31	R$ 4,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,80

TOTAL:	R$ 30,70
LS (84.61%):	R$ 3,46

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

MO COM LS:	R$ 7,55
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 8,59
VALOR COM BDI:	R$ 39,29
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 9.210,00

11.64. 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 32,15	R$ 0,15
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,13	R$ 0,04
00011739	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,89	R$ 5,89
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 36,43	R$ 0,27
					TOTAL Material:	R$ 6,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 15,03	R$ 2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 19,31	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,67

TOTAL:	R$ 12,02
LS (84.61%):	R$ 2,24
MO COM LS:	R$ 4,86
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,36
VALOR COM BDI:	R$ 15,38
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 2.404,00

11.65. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R$ 32,15	R$ 0,15
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R$ 1,13	R$ 0,04
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,50	R$ 7,50
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R$ 36,43	R$ 0,27
					TOTAL Material:	R$ 7,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 15,03	R$ 2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R$ 19,31	R$ 3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,67

	ANEXO	COMPOSIÇÕES
OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
LOCAL:	CAXIAS / MA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	

DATA: 05/01/2024		L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL:	R$ 13,63
LS (84,61%):	R$ 2,24
MO COM LS:	R$ 4,86
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 3,81
VALOR COM BDI:	R$ 17,44
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.363,00

11.66. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	R$ 32,15	R$ 0,93
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 14,96	R$ 14,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	R$ 1,13	R$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	R$ 36,43	R$ 1,60
					TOTAL Material:	R$ 17,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R$ 15,03	R$ 5,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	R$ 19,31	R$ 7,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 13,68

TOTAL:	R$ 31,18
LS (84,61%):	R$ 5,38
MO COM LS:	R$ 11,73
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 8,73
VALOR COM BDI:	R$ 39,91
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.677,00

11.67. 97905 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	10,03610000	R$ 1,58	R$ 15,85
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	R$ 5,69	R$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	R$ 7,26	R$ 0,64
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	R$ 12,24	R$ 0,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	R$ 2,54	R$ 0,26
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	R$ 12,92	R$ 4,27
					TOTAL Material:	R$ 21,15

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70930000	R$ 19,70	R$ 33,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34300000	R$ 14,66	R$ 19,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R$ 53,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03270000	R$ 471,84	R$ 15,42
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00710000	R$ 302,15	R$ 2,14
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,04190000	R$ 277,97	R$ 11,64
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02520000	R$ 1.981,68	R$ 49,93
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,49000000	R$ 4,39	R$ 2,15
					TOTAL Serviço:	R$ 81,29

TOTAL:	R$ 155,78
LS (84.61%):	R$ 37,39
MO COM LS:	R$ 81,56
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 43,61
VALOR COM BDI:	R$ 199,39
QUANT. :	R$ 60,00
PREÇO TOTAL:	R$ 7.789,00

11.68. 97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	R$ 46,20	R$ 0,82
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	R$ 95,15	R$ 0,82
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R$ 1,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	R$ 1,58	R$ 32,80
00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	R$ 5,69	R$ 0,03
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	R$ 7,26	R$ 0,85
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	R$ 12,24	R$ 0,15
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	R$ 2,54	R$ 0,35

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANEXO I – COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Horas: 84,61%
BDI : 21,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		SINAPI	M	0,44160000	R$ 12,92	R$ 5,70
						TOTAL Material:	R$ 39,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	R$ 19,70	R$ 70,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	R$ 14,66	R$ 41,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 111,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	R$ 471,84	R$ 34,34
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	R$ 302,15	R$ 4,47
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	R$ 277,97	R$ 20,68
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 50 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,04480000	R$ 1.615,97	R$ 72,39
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	R$ 4,39	R$ 3,55
					TOTAL Serviço:	R$ 135,43

TOTAL:	R$ 288,34
LS (84.61%):	R$ 67,47
MO COM LS:	R$ 147,13
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 80,73
VALOR COM BDI:	R$ 369,07
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 14.417,00

11.69. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	16,15900000	R$ 1,58	R$ 25,53
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00270000	R$ 5,69	R$ 0,01
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05920000	R$ 7,26	R$ 0,42
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00620000	R$ 12,24	R$ 0,07
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07040000	R$ 2,54	R$ 0,17
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22080000	R$ 12,92	R$ 2,85
					TOTAL Material:	R$ 29,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,62500000	R$ 19,70	R$ 51,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06250000	R$ 14,66	R$ 30,23

1585

AI... O DE ...POSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA ... EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 61,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05230000	R$ 471,84	R$ 24,67
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01150000	R$ 302,15	R$ 3,47
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02230000	R$ 277,97	R$ 6,19
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01320000	R$ 2.263,01	R$ 29,87
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R$ 4,39	R$ 1,53
					TOTAL Serviço:	R$ 65,73

TOTAL:	R$ 176,72
LS (84.61%):	R$ 42,77
MO COM LS:	R$ 93,29
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 49,48
VALOR COM BDI:	R$ 226,20
QUANT. :	R$ 70,00
PREÇO TOTAL:	R$ 12.370,40

11.70. 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,72240000	R$ 46,20	R$ 33,37
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,35450000	R$ 95,15	R$ 33,73
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 67,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	R$ 188,17	R$ 940,85
					TOTAL Material:	R$ 940,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55620000	R$ 19,70	R$ 30,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22280000	R$ 14,66	R$ 17,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 48,57

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

ANEXO – COMPOSIÇÕES

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04780000	R$ 348,83	R$ 16,67
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R$ 3.608,13	R$ 55,56
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,07920000	R$ 1.965,76	R$ 155,68
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,15390000	R$ 146,64	R$ 22,56
					TOTAL Serviço:	R$ 250,47

TOTAL:	R$ 1.306,99
LS (84,61%):	R$ 81,40
MO COM LS:	R$ 177,65
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 365,95
VALOR COM BDI:	R$ 1.672,94
QUANT. :	R$ 25,00
PREÇO TOTAL:	R$ 32.674,75

11.71. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,81900000	R$ 46,20	R$ 37,83
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,40190000	R$ 95,15	R$ 38,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 76,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043446	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 345,60	R$ 1.382,40
					TOTAL Material:	R$ 1.382,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04490000	R$ 19,70	R$ 20,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82100000	R$ 14,66	R$ 12,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 32,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01460000	R$ 471,84	R$ 6,88
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,23730000	R$ 1.391,48	R$ 330,19

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	SINAPI	M3	0,01540000	R$ 3.608,13	R$ 55,56
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,37330000	R$ 114,62	R$ 42,78
					TOTAL Serviço:	R$ 435,41

TOTAL:	R$ 1.926,49
LS (84.61%):	R$ 92,90
MO COM LS:	R$ 202,68
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 539,41
VALOR COM BDI:	R$ 2.465,90
QUANT. :	R$ 25,00
PREÇO TOTAL:	R$ 48.162,25

11.72. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,20	R$ 7,20
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 249,41	R$ 249,41
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 15,40	R$ 30,80
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 80,74	R$ 7,11
					TOTAL Material:	R$ 294,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R$ 19,31	R$ 15,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R$ 14,66	R$ 6,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 21,46

TOTAL:	R$ 315,98
LS (84.61%):	R$ 8,42
MO COM LS:	R$ 18,38
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 88,47
VALOR COM BDI:	R$ 404,45
QUANT. :	R$ 400,00
PREÇO TOTAL:	R$ 126.392,00

11.73. 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,20	R$ 7,20
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 419,78	R$ 419,78

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		ANEXO - COMPOSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora:	84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês:	47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS			

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 15,40	R$ 30,80
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R$ 80,74	R$ 7,11
					TOTAL Material:	R$ 464,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	R$ 19,31	R$ 22,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	R$ 14,66	R$ 8,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,43

TOTAL:	R$ 495,32
LS (84.61%):	R$ 11,97
MO COM LS:	R$ 26,11
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 138,68
VALOR COM BDI:	R$ 634,00
QUANT. :	R$ 70,00
PREÇO TOTAL:	R$ 34.672,40

11.74. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,58	R$ 20,58
					TOTAL Material:	R$ 20,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R$ 19,31	R$ 2,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R$ 14,66	R$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,66

TOTAL:	R$ 24,24
LS (84.61%):	R$ 1,45
MO COM LS:	R$ 3,16
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,78
VALOR COM BDI:	R$ 31,02
QUANT. :	R$ 470,00
PREÇO TOTAL:	R$ 11.392,80

11.75. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,22	R$ 5,22
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R$ 2,34	R$ 0,08
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 232,31	R$ 232,31

AL[illegible]O DE [illegible]MPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS [illegible] CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 11,42	R$ 22,84
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 194,46	R$ 194,46
					TOTAL Material:	R$ 454,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	R$ 19,31	R$ 19,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	R$ 14,66	R$ 4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 24,14

TOTAL:	R$ 479,05
LS (84.61%):	R$ 9,55
MO COM LS:	R$ 20,81
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 134,13
VALOR COM BDI:	R$ 613,18
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 47.905,00

11.76. S12342 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE "100 X 40 X 30" CM (C X A X P) (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	R$ 1,85	R$ 0,93
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R$ 1,87	R$ 0,94
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 1,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04700000	R$ 2,35	R$ 0,11
00011697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE "100 X 40 X 30" CM (C X A X P)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 441,28	R$ 441,28
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	SINAPI	M	0,90000000	R$ 2,03	R$ 1,83
					TOTAL Material:	R$ 443,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R$ 16,56	R$ 8,28
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,50000000	R$ 11,70	R$ 5,85
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 14,13

TOTAL:	R$ 459,22
LS (84.61%):	R$ 178,49
MO COM LS:	R$ 14,13
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 128,58
VALOR COM BDI:	R$ 587,80
QUANT. :	R$ 30,00
PREÇO TOTAL:	R$ 13.776,60

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		ANE DE CO POSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO D... LOS PAR... NTRATAÇ... DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENH... PARA EXE... ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ... RETIVA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora:	84,61%
			BDI : 28.00%	L.S. Mês:	47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	CAXIAS / MA	EMOP	2023/09	10/2023
			ORSE	2023/09	11/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

11.77. 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 95,92	R$ 95,92
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 7,41	R$ 7,41
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 48,70	R$ 48,70
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,13	R$ 6,13
					TOTAL Serviço:	R$ 165,06

TOTAL:	R$ 165,06
LS (84.61%):	R$ 8,33
MO COM LS:	R$ 18,17
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 46,21
VALOR COM BDI:	R$ 211,27
QUANT. :	R$ 400,00
PREÇO TOTAL:	R$ 66.024,00

11.78. 86928 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,57	R$ 13,57
86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 180,26	R$ 180,26
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 13,92	R$ 13,92
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,13	R$ 6,13
					TOTAL Serviço:	R$ 213,88

TOTAL:	R$ 213,88
LS (84.61%):	R$ 11,10
MO COM LS:	R$ 24,22
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 59,88
VALOR COM BDI:	R$ 273,76
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 32.082,00

11.79. 86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29460548000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

ANEXO I - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS PELO GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R$ 0,37	R$ 2,22
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,37700000	R$ 414,45	R$ 156,24
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38440000	R$ 24,50	R$ 9,41
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	R$ 80,74	R$ 1,24
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R$ 10,28	R$ 20,56
					TOTAL Material:	R$ 189,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92090000	R$ 19,59	R$ 37,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98110000	R$ 14,66	R$ 14,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 52,01

TOTAL:	R$ 241,68
LS (84.61%):	R$ 20,18
MO COM LS:	R$ 44,00
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 67,67
VALOR COM BDI:	R$ 309,35
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 24.168,00

11.80. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 501,64	R$ 501,64
86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 196,18	R$ 196,18
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 6,90	R$ 6,90
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 56,99	R$ 56,99
					TOTAL Serviço:	R$ 761,71

TOTAL:	R$ 761,71
LS (84.61%):	R$ 26,38
MO COM LS:	R$ 57,54
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 213,27
VALOR COM BDI:	R$ 974,98
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 76.171,00

11.81. S08365 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA (M)

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PREDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024		L.S. Horário:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R$ 1,81	R$ 3,62
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R$ 1,87	R$ 3,74
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 7,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	1,00000000	R$ 685,28	R$ 685,28
					TOTAL Material:	R$ 685,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	2,00000000	R$ 16,56	R$ 33,12
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	2,00000000	R$ 11,70	R$ 23,40
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 56,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,26000000	R$ 7,86	R$ 9,90
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00450000	R$ 348,35	R$ 1,57
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01800000	R$ 394,53	R$ 7,10
					TOTAL Serviço:	R$ 18,57

TOTAL:	R$ 767,73
LS (84,61%):	R$ 295,14
MO COM LS:	R$ 61,04
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 214,96
VALOR COM BDI:	R$ 982,69
QUANT. :	R$ 50,00
PREÇO TOTAL:	R$ 38.386,50

11.82. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 62,77	R$ 62,77
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	R$ 24,50	R$ 12,91
					TOTAL Material:	R$ 75,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	R$ 19,59	R$ 16,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	R$ 14,86	R$ 3,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 20,46

TOTAL:	R$ 96,14
LS (84,61%):	R$ 7,97
MO COM LS:	R$ 17,39
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 26,91

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI EPP:29403541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		**ANÁLISE DE COMPOSIÇÕES**
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
	LOCAL:	CAIXAS / MA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — LS Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — LS Mês: 74,70%

FONTE	VERSÃO	MÊS
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

VALOR COM BDI:	R$ 123,05
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 19.228,00

11.83. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE "46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 114,88	R$ 114,88
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	R$ 24,50	R$ 7,28
					TOTAL Material:	R$ 122,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	R$ 19,59	R$ 9,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	R$ 14,66	R$ 2,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 11,55

TOTAL:	R$ 133,71
LS (84,61%):	R$ 4,50
MO COM LS:	R$ 9,81
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 37,43
VALOR COM BDI:	R$ 171,14
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 13.371,00

11.84. 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,34	R$ 0,07
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 3,13	R$ 3,13
					TOTAL Material:	R$ 3,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R$ 19,31	R$ 2,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R$ 14,66	R$ 0,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,93

TOTAL:	R$ 6,13
LS (84,61%):	R$ 1,16
MO COM LS:	R$ 2,53
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 1,71
VALOR COM BDI:	R$ 7,84
QUANT. :	R$ 800,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.904,00

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANEXO ... COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,76%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

11.85. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 5,33	R$ 5,33
					TOTAL Especiais:	R$ 5,33

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R$ 2,34	R$ 0,07
					TOTAL Material:	R$ 0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R$ 19,31	R$ 1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R$ 14,66	R$ 0,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,01

TOTAL:	R$ 7,41
LS (84.61%):	R$ 0,80
MO COM LS:	R$ 1,73
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,07
VALOR COM BDI:	R$ 9,48
QUANT. :	R$ 600,00
PREÇO TOTAL:	R$ 4.446,00

11.86. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R$ 2,34	R$ 0,09
0006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,25	R$ 10,25
					TOTAL Material:	R$ 10,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R$ 19,31	R$ 2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R$ 14,66	R$ 0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,23

TOTAL:	R$ 13,57
LS (84.61%):	R$ 1,27
MO COM LS:	R$ 2,79
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,79
VALOR COM BDI:	R$ 17,36
QUANT. :	R$ 100,00
PREÇO TOTAL:	R$ 1.357,00

11.87. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 29.403.561/0001-42 I.E nº 13.550480-6 I.M nº 3286-7
Av. João Vieira da Luz, N° 264, Bairro Pedro Jose Leite Pedreira
Fone: (99) 99121-1012 E-mail: jrconstrutora@hotmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	A. [illegible] OMPOSIÇÕES			
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTR[illegible] PREÇOS [illegible] CONTR[illegible]ÇÃO DE EMPRES[illegible] ESPECIALIZADA DE ENGE[illegible]HARIA PARA [illegible]ECUÇÃO [illegible]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, [illegible] EQUIPAMENTO E MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA A ENCARGOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora:	84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês:	47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [illegible]RETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	CAXIAS / MA	EMOP	2023/09	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	ORSE	2023/09	11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SIGRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,34	R$ 0,04
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 90,64	R$ 90,64
					TOTAL Material:	R$ 90,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R$ 19,31	R$ 1,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R$ 14,66	R$ 0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,29

TOTAL:	R$ 92,97
LS (84,61%):	R$ 0,91
MO COM LS:	R$ 1,97
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 26,03
VALOR COM BDI:	R$ 119,00
QUANT. :	R$ 500,00
PREÇO TOTAL:	R$ 46.485,00

11.88. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,34	R$ 0,04
00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 80,31	R$ 80,31
					TOTAL Material:	R$ 80,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R$ 19,31	R$ 2,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R$ 14,66	R$ 0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,77

TOTAL:	R$ 83,12
LS (84,61%):	R$ 1,10
MO COM LS:	R$ 2,39
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 23,27
VALOR COM BDI:	R$ 106,39
QUANT. :	R$ 300,00
PREÇO TOTAL:	R$ 24.936,00

11.89. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,34	R$ 0,04

ANEXO I - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA: 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI: 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 60,39	R$ 60,39
					TOTAL Material:	R$ 60,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R$ 19,31	R$ 2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R$ 14,66	R$ 0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,64

TOTAL:	R$ 64,07
LS (84,61%):	R$ 1,44
MO COM LS:	R$ 3,14
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 17,93
VALOR COM BDI:	R$ 82,00
QUANT. :	R$ 200,00
PREÇO TOTAL:	R$ 12.814,00

11.90. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 36,84	R$ 36,84
					TOTAL Material:	R$ 36,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R$ 19,31	R$ 6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R$ 14,66	R$ 1,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,56

TOTAL:	R$ 44,40
LS (84,61%):	R$ 2,99
MO COM LS:	R$ 6,51
VALOR DO BDI (28,00%):	R$ 12,43
VALOR COM BDI:	R$ 56,83
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 6.660,00

11.91. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 65,08	R$ 65,08
					TOTAL Material:	R$ 65,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R$ 19,31	R$ 6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R$ 14,66	R$ 1,46

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29405541000142

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

AN[illegible]IPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTR[illegible]E PREÇOS PARA [illegible]NTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGE[illegible]RIA PARA [illegible]ÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [illegible]RÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, ORGÃOS EX[illegible] CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 26,04% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
CRSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,56

TOTAL:	R$ 72,64
LS (84.61%):	R$ 2,99
MO COM LS:	R$ 6,51
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 20,33
VALOR COM BDI:	R$ 92,97
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 10.896,00

92. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 37,80	R$ 37,80
					TOTAL Material:	R$ 37,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R$ 19,31	R$ 6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R$ 14,66	R$ 1,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,56

TOTAL:	R$ 45,36
LS (84.61%):	R$ 2,99
MO COM LS:	R$ 6,51
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 12,70
VALOR COM BDI:	R$ 58,06
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 6.804,00

11.93. 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 44,97	R$ 44,97
					TOTAL Material:	R$ 44,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	R$ 19,31	R$ 12,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	R$ 14,66	R$ 2,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 15,12

TOTAL:	R$ 60,09
LS (84.61%):	R$ 5,98
MO COM LS:	R$ 13,04
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 16,82
VALOR COM BDI:	R$ 76,91

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANEXO DE COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO LOCADOS OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28.00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 9.013,50

11.94. 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 28,87	R$ 28,87
					TOTAL Material:	R$ 28,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R$ 19,31	R$ 6,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R$ 14,66	R$ 1,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,56

TOTAL:	R$ 36,43
LS (84.61%):	R$ 2,99
MO COM LS:	R$ 6,51
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 10,20
VALOR COM BDI:	R$ 46,63
QUANT. :	R$ 150,00
PREÇO TOTAL:	R$ 5.464,50

12.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	R$ 10,90	R$ 16,35
					TOTAL Material:	R$ 16,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	R$ 15,19	R$ 1,47
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	R$ 19,70	R$ 8,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,93

TOTAL:	R$ 26,28
LS (84.61%):	R$ 3,89
MO COM LS:	R$ 8,47
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 7,35
VALOR COM BDI:	R$ 33,63
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 52.560,00

12.2. S05004 IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS, CAIXAS D'ÁGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142 — Assinado de forma digital por FR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL

CNPJ nº 29.403.541/0001-42 E nº 12.590/0246-6 IM nº 5069-7
Av. José Vieira de Melo, Nº 264, Bairro: Rodoviário Lago da Pedreira
Fone: (99) 9701-1010 E-mail: pcpconstrutora.eng@gmail.com

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336 — Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		...KO DE CO...OSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇ... RA CONTRATAÇ... EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PA... XECUÇÃO DE SER... DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI... EM PRÉDIOS ... S PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS ... CONVÊNIOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE ... AL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E ... DEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	1,20000000	R$ 1,91	R$ 2,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 1,87	R$ 1,12
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04849	SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante Cor Branca, aplicado à Trincha - bi-componente, embalagem com (18+4)kg	ORSE	kg	3,00000000	R$ 2,33	R$ 6,99
					TOTAL Material:	R$ 6,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,20000000	R$ 16,56	R$ 19,87
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60000000	R$ 11,70	R$ 7,02
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 26,89

TOTAL:	R$ 37,29
LS (84.61%):	R$ 12,33
MO COM LS:	R$ 26,87
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 10,44
VALOR COM BDI:	R$ 47,73
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 37.290,00

12.3. S04850 IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R$ 1,91	R$ 0,76
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04610	Vedapren parede ou similar	ORSE	kg	1,20000000	R$ 13,52	R$ 16,22
					TOTAL Material:	R$ 16,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,40000000	R$ 16,56	R$ 6,62
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6,62

TOTAL:	R$ 23,60
LS (84.61%):	R$ 3,03
MO COM LS:	R$ 6,61
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 6,60
VALOR COM BDI:	R$ 30,20
QUANT. :	R$ 4.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 94.400,00

12.4. S02341 IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10601	Encargos Complementares - Impermeabilizador	ORSE	h	1,10000000	R$ 1,81	R$ 1,99

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ANEXO - COMPOSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAIXAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024		L.S. Hora:	84,61%
BDI : 28,00%		L.S. Mês:	47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	R$ 1,87	R$ 1,12
				TOTAL Encargos Complementares:		R$ 3,11

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01111	Igolflex branco	ORSE	I	2,00000000	R$ 6,52	R$ 13,04
					TOTAL Material:	R$ 13,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,10000000	R$ 16,56	R$ 18,22
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,60000000	R$ 11,70	R$ 7,02
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 25,24

TOTAL:	R$ 41,39
LS (84.61%):	R$ 11,57
MO COM LS:	R$ 25,23
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 11,58
VALOR COM BDI:	R$ 52,97
QUANT. :	R$ 2.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 82.780,00

12.5. 98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,52000000	R$ 4,62	R$ 2,40
00004014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R$ 37,16	R$ 42,06
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R$ 45,84	R$ 51,65
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	R$ 12,50	R$ 7,34
					TOTAL Material:	R$ 103,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33480000	R$ 15,19	R$ 5,08
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48490000	R$ 19,70	R$ 29,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 34,33

TOTAL:	R$ 137,78
LS (84.61%):	R$ 13,42
MO COM LS:	R$ 29,29
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 38,57
VALOR COM BDI:	R$ 176,35
QUANT. :	R$ 1.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 137.780,00

13.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

ANE DE C POSIÇÕES

OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PAR TRATA E EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGEN PARA EX O DE SE OS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA REDIOS PUBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E CONVE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL:	CAXIAS / MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DATA : 05/01/2024 — L.S. Hora: 84,61%
BDI : 28,00% — L.S. Mês: 47,70%

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R$ 6,62	R$ 1,10
					TOTAL Material:	R$ 1,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R$ 20,27	R$ 1,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R$ 14,66	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,66

TOTAL:	**R$ 2,76**
LS (84.61%):	**R$ 0,63**
MO COM LS:	**R$ 1,38**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 0,77**
VALOR COM BDI:	**R$ 3,53**
QUANT. :	**R$ 30.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 82.800,00**

13.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 0,57	R$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 1,70	R$ 2,27
					TOTAL Material:	R$ 2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R$ 20,27	R$ 7,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R$ 14,66	R$ 1,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 9,07

TOTAL:	**R$ 11,38**
LS (84.61%):	**R$ 3,44**
MO COM LS:	**R$ 7,50**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 3,18**
VALOR COM BDI:	**R$ 14,56**
QUANT. :	**R$ 30.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 341.400,00**

13.3. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R$ 0,57	R$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R$ 1,70	R$ 2,27
					TOTAL Material:	R$ 2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R$ 20,27	R$ 15,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R$ 14,66	R$ 3,62

JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

PAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA		ANEXO DE COMPOSIÇÕES		
	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA	DATA : 05/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
			BDI : 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
	LOCAL:	CAIXAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
SIDOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 18,65

TOTAL:	**R$ 20,96**
LS (84.61%):	**R$ 7,06**
MO COM LS:	**R$ 15,42**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 5,86**
VALOR COM BDI:	**R$ 26,82**
QUANT. :	**R$ 10.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 209.600,00**

13. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23670000	R$ 11,31	R$ 2,67
					TOTAL Material:	R$ 2,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 20,27	R$ 3,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 14,66	R$ 0,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,09

TOTAL:	**R$ 6,76**
LS (84.61%):	**R$ 1,55**
MO COM LS:	**R$ 3,38**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 1,89**
VALOR COM BDI:	**R$ 8,65**
QUANT. :	**R$ 30.000,00**
PREÇO TOTAL:	**R$ 202.800,00**

13.5. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 17,28	R$ 3,94
					TOTAL Material:	R$ 3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R$ 20,27	R$ 3,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R$ 14,66	R$ 0,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,09

TOTAL:	**R$ 8,03**
LS (84.61%):	**R$ 1,55**
MO COM LS:	**R$ 3,38**
VALOR DO BDI (28.00%):	**R$ 2,24**
VALOR COM BDI:	**R$ 10,27**
QUANT. :	**R$ 30.000,00**

	ANEXO DE COMPOSIÇÕES			
JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA	OBRA:	FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS	DATA: 03/01/2024	L.S. Hora: 84,61%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS	BDI: 28,00%	L.S. Mês: 47,70%
	LOCAL:	CAXIAS / MA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		

FONTE	VERSÃO	REF.
EMOP	2023/09	10/2023
ORSE	2023/09	11/2023
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023

PREÇO TOTAL:	R$ 240.900,00

13.6. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R$ 17,28	R$ 3,94
					TOTAL Material:	R$ 3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R$ 20,27	R$ 4,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R$ 14,66	R$ 1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 5,70

TOTAL:	R$ 9,64
LS (84.61%):	R$ 2,16
MO COM LS:	R$ 4,72
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 2,69
VALOR COM BDI:	R$ 12,33
QUANT. :	R$ 12.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 115.680,00

13.7. 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	R$ 4,00	R$ 7,75
					TOTAL Material:	R$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17600000	R$ 20,27	R$ 3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R$ 14,66	R$ 0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,20

TOTAL:	R$ 11,95
LS (84.61%):	R$ 1,59
MO COM LS:	R$ 3,48
VALOR DO BDI (28.00%):	R$ 3,34
VALOR COM BDI:	R$ 15,29
QUANT. :	R$ 20.000,00
PREÇO TOTAL:	R$ 239.000,00

13.8. S02322 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR) (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	R$ 1,91	R$ 0,76
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R$ 1,87	R$ 0,37

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 05/01/2024.
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.

Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Criado pela Lei N° 2331/2017 | Edição n° 5877/2023 Caxias - MA, 20/12/2023

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Caxias - MA. Criado pela Lei N° 2331/2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Caxias poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço: https://caxias.ma.gov.br/diario-oficial-do-municipio
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://caxias.ma.gov.br/diario-oficial-do-municipio/. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Caxias - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Fábio José Gentil Pereira Rosa
Endereço: Praça Dias Carneiro, 600, Centro
Telefone: (99) 3521-3025 e-mail: ti@caxias.ma.gov.br
Site: https://www.caxias.ma.gov.br

CAXIASPREV

PORTARIA CAXIAS-PREV Nº 037/2023, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de servidora pública municipal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias (CaxiasPREV), e dá outras providências.

A PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe conferem a Lei Municipal nº 2.192, de 19 de setembro de 2014, bem como a Lei Municipal nº 2.477/2019 e

CONSIDERANDO, o Art. 14, II e VII, da Lei Municipal nº 2.192/2014;
CONSIDERANDO, o Art. 10, I, da Lei Municipal nº 2.477/2019;

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR a servidora pública municipal NATACHA VITÓRIA FERREIRA MOURA, ao cargo de AUXILIAR, conforme Anexo IV da Lei Municipal nº2.477/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS-MA, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

BRENO SILVEIRA LEITÃO
PRESIDENTE DO CAXIASPREV

Registrado em livro próprio e publicado no Átrio do Serviço Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias – MA, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2023.

Codigo identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667856133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dda

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023-RELANÇAMENTO
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA

MUNICIPIO DE CAXIAS:06082820000156

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAXIAS:06082820000156
Dados: 2023.12.20 20:05:58 -03'00'

PREFEITURA DE Caxias
A CIDADE QUE A GENTE QUER

Prefeitura Municipal de Caxias-MA, Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 https://caxias.ma.gov.br/ (99) 3521-3025

Ofic Oficio

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
ANO XLVII Nº 233 SÃO LUÍS, QUARTA - FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EDIÇÃO DE HOJE: 40 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Outros 01
ATAS
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 05
ATOS
Defensoria do Pública Estado 06
AVISOS
Secretaria de Estado da Administração e Outros 06
COMUNICAÇÕES
Prefeitura Municipal de Bequimão - MA e Outras 17
CONCLUDENTES
Laboratório Educacional de Desenvolvimento - LED 19
CONTRATOS
Secretaria de Estado da Saúde e Outros 19
CONVÊNIO
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 27
CONVOCAÇÕES
Instituto Maranhense de Meio Ambiente e Recursos Hídricos IMARH e Outra 27
DESCISÕES
Tribunal de Contas do Estado - TCE e Outra 28
NOTA DE EMPENHO
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 36
PORTARIAS
Defensoria Pública do Estado 37
TERMOS DE COMPROMISSO
Defensoria do Pública do Estado 38
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Zé Doca - MA 39
TERMO DE REVOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Colinas - MA 39

Assinado de forma digital por
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA
FIALHO COELHO

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 73/2022-SAF-Processo Administrativo SAF n.º *2023.610101.00015 - SAF* - PARTES: ***O ESTADO DO*** MARANHÃO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF**, CNPJ n.º 21.681.460/0001-00, representada pelo Secretário de Estado **UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA**, inscrito no CPF n.º 409.039.743-04, e a empresa **ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.543.790/0001-80, representada por **LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES**, inscrito no CPF n.º 007.233.463-05. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 73/2022 – SAF. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 73/2022 – SAF fica prorrogado até 22/05/2024, a contar de 16/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para manutenção contratual encontram-se na seguinte informação orçamentária: **DOTAÇÃO: UG:** 610101; **UO:** 61101; **Fonte:** 2.7.03.312000; **Subação:** 011954; **ND:** 44.90.51.01. **DATA DE ASSINATURA:** 15/12/2023. **BASE LEGAL:** Inciso I, do Art. 57, da Lei 8.666/93. **FORO:** Comarca de São Luís – MA. **ASSINATURAS:** UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, Secretário de Estado da Agricultura Familiar e LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES, representante legal da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 74/2022-SAF-Processo Administrativo SAF n.º *2023.610101.00015 - SAF* - PARTES: ***O ESTADO DO*** MARANHÃO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF**, CNPJ n.º 21.681.460/0001-00, representada pelo Secretário de Estado **UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA**, inscrito no CPF n.º 409.039.743-04, e a empresa **ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.543.790/0001-80, representada por **LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES**, inscrito no CPF n.º 007.233.463-05. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 74/2022 – SAF. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 74/2022 – SAF fica prorrogado até 22/05/2024, a contar de 16/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para manutenção contratual encontram-se na seguinte informação orçamentária: **DOTAÇÃO: UG:** 610101; **UO:** 61101; **Fonte:** 2.7.03.312000; **Subação:** 011954; **ND:** 44.90.51.01. **DATA DE ASSINATURA:** 15/12/2023. **BASE LEGAL:** Inciso I, do Art. 57, da Lei 8.666/93. **FORO:** Comarca de São Luís – MA. **ASSINATURAS:** UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, Secretário de Estado da Agricultura Familiar e LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES, representante legal da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 75/2022-SAF - Processo Administrativo SAF n.º *2023.610101.00015 - SAF* - PARTES: ***O ESTADO DO*** MARANHÃO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF**, CNPJ n.º 21.681.460/0001-00, representada pelo Secretário de Estado **UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA**, inscrito no CPF n.º 409.039.743-04, e a empresa **ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.543.790/0001-80, representada por **LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES**, inscrito no CPF n.º 007.233.463-05. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 75/2022 – SAF. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 75/2022 – SAF fica prorrogado até 22/05/2024, a contar de 16/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para manutenção contratual encontram-se na seguinte informação orçamentária: **DOTAÇÃO: UG:** 610101; **UO:** 61101; **Fonte:** 2.7.03.312000; **Subação:** 011954; **ND:** 44.90.51.01. **DATA DE ASSINATURA:** 15/12/2023. **BASE LEGAL:** Inciso I, do Art. 57, da Lei 8.666/93. **FORO:** Comarca de São Luís – MA. **ASSINATURAS:** UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, Secretário de Estado da Agricultura Familiar e LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES, representante legal da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

zada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 055/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 121202/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais, serviços de Translado e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 04 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 056/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 121203/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos do tipo comunicação visual para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 057/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 121204/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de divulgação de matérias, avisos de licitações, em jornal de grande circulação no Estado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023-RELANÇAMENTO. (LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. **BASE LEGAL:** Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde. **LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.DATA:** 05/01/2024. **HORÁRIO:** 08h:00min (OITO HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.**Othon Luiz Machado Maranhão Presidente da Comissão Central de Licitação.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da

administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 05/01/2024. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.Othon Luiz Machado Maranhão Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h **do 09 de janeiro de 2024**, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico **nº 035/2023**, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto **O Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse do município de Gov. Nunes Freire - MA.** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras **Públicas** www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do 11 de janeiro de 2024, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2023, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto **O Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem e hoteleria no Município de Governador Nunes Freire/MA.** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras **Públicas** www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do 15 de janeiro de 2024, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2023, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto **O Registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) Jurídica para confecção e instalação de comunicação visual de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Governador Nunes Freire – MA.** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 17 de janeiro de 2024, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 038/2023**, do tipo **menor preço por lote**, tendo como Objeto o **Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de peças para veículos de grande porte e maquinas pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte do Município de Governador Nunes Freire/MA**, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. ANTONIO JOSE LIMA - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO). CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023 – CPL. A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público a **REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023 – CPL atendendo o OFÍCIO Nº 818/2023 – GAB/PGM expedido pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Daniel Endrigo Almeida Macedo solicitando a REPUBLICAÇÃO do certame da CP: 009/2023 – CPL em caráter de urgência. OBJETO:** Recuperação, melhoria e ampliação da infraestrutura de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário bem como a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Constitui objeto da LICITAÇÃO a contratação do SERVIÇO PÚBLICO. **ABERTURA: 21 de dezembro de 2023 às 09:00h** (nove horas). **TIPO DE LICITAÇÃO:** MENOR TARIFA e MELHOR TÉCNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Central de Licitação-CCL do município de Caxias-MA, torna público para conhecimento dos interessados, aviso de **ANULAÇÃO** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023**, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por objeto a Formação de Registro de Preços para futura aquisição de camisas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, deste município. O certame tinha como data de julgamento o dia 14/12/2023, às 08h:00min. o pregão está sendo relançado com uma nova data de julgamento. A anulação foi motivada pela Comissão Central de Licitação por identificar falhas insanáveis no instrumento convocatório. Informações adicionais no prédio da Comissão Central de Licitação, situada na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de dezembro de 2023.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023-RELANÇAMENTO
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP).

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 05/01/2024.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2023

Atuação da DPE contribui para regularização do fornecimento de energia elétrica no Sítio Santa Eulália

DIVULGAÇÃO



Equipe da Equatorial trabalhando para regularizar o fornecimento de energia elétrica do Sítio Santa Eulália

A atuação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA) contribuiu para que fosse assegurada, na Justiça, a regularização energética provisória da área onde vivem dezenas de famílias da comunidade conhecida como Sítio Santa Eulália/Recanto do Buriti, em São Luís. Os moradores da localidade estavam ameaçados de terem seu fornecimento de energia elétrica suspenso, por causa de ligações clandestinas.

Recentemente, os moradores do Sítio Santa Eulália buscaram a Ouvidoria da Defensoria Pública para informar que haviam recebido uma notificação de que o fornecimento de energia irregular de suas residências seria suspenso, haja vista o risco existente em tais ligações. No entanto, o referido núcleo urbano consolidado já buscava a regularização do fornecimento de energia elétrica há muitos anos, sendo isso um desejo da comunidade.

Devidamente comunicados da situação, os núcleos de Defesa do Consumidor (Nudecon) e de Moradia e Defesa Fundiária da DPE/MA decidiram unir esforços para buscar uma solução para o caso. Por isso, na última à Justiça que pudesse atuar na qualidade de custos vulnerabilis, tendo em vista a hipossuficiência econômica e social das famílias que tinham seu direito ao fornecimento de energia elétrica regular ameaçado. Além da questão da posse da área, uma das preocupações da DPE era com a segurança das famílias que estavam expostas ao risco há anos por conta das ligações clandestinas.

Recentemente, a Justiça proferiu decisão em que autorizou que a Equatorial efetue a regularização energética provisória da área efetuar qualquer conduta ou ato atentatório que dificulte ou impeça a regularização temporária de energia elétrica, assim como, contra a própria rede de distribuição temporária a ser ali instalada.

Poucos dias após a decisão, a concessionária já iniciou os serviços para a regularização energética provisória na área da comunidade, ressaltando a importância da atuação em favor daquelas famílias, garantindo o fornecimento de um serviço público essencial, bem como a segurança das famílias ali residentes.

POSSE

ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa), que é vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev), e é objeto de duas ações na Justiça.

A primeira delas trata-se de uma ação de reintegração de posse movida pelo Estado, titular da área, em face dos ocupantes que ali se instalaram. Já a segunda é uma ação de obrigação de fazer na qual a Defensoria Pública do Estado requereu que fosse determinada a suspensão do cumprimento da liminar possessória até que o estado

1610

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2023-REGISTRO DE PREÇOS
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP).

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 05/01/2024.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 05/01/2024.
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS – SENAD
EDITAL DO LEILÃO Nº 03/2023 – CONTRATO Nº 153/2022/MA – POLÍCIA FEDERAL
ALIENAÇÃO ANTECIPADA – BENS IMÓVEIS – OUTROS CRIMES – DO TIPO MAIOR LANCE

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos – SENAD, c/ apoio da Estrutura Organizacional do Estado do Maranhão, repres. p/ Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens do Estado do Maranhão – CPAB/MA, torna público Leilão, dia 19/01/24, c/ 1º encerr. a partir das 10h (treze horas/sujs. a avaliação) e 2º encerr. à partir dia 11h (treze não inf. a 80% da avaliação), p/ site www.mercadoantecipados.com.br, p/ maior lance, p/ venda dos bens (constituem os lotes discriminados nos anexos deste edital). Leiloeira: CONCEIÇÃO MARIA FEXER, p/ força do contrato nº 16/2022. Interessados devem se cadastrar no site supra c/ 48h de antecedência do leilão. Os bens serão leiloados c/ se encontram, s/ garantia. A Leiloeira, a SENAD e a CRL/SR/PF/MA não se responsabilizam p/ eventuais erros tipográficos que venham ocorrer neste edital, sendo de inteira respons. do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações. No ato do arrematação, p/ cada lote, p/ lance virtual, o sistema de leilões emitirá boleto bancário no valor total da arrematação, acrescido de 5% correspondente à comissão da Leiloeira. A descrição dos bens se sujeita a esclarecimentos no curso do leilão p/ eliminação de distorções, acaso verificadas. Informações adicionais serão prestadas p/ Leiloeira Pub. Of., p/ e-mail contato@mercadoantecipados.com.br e tel.: 0800-707-9339. O presente edital, bem como seus anexos, encontram-se disponíveis na íntegra no site supramencionado. Em, 18/12/23.
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens do Estado do Maranhão.
Portaria nº 404/2021-SR/PF/MA, de 31 de agosto de 2021.
Samir Barbosa Fernandes – Presidente da Comissão da Polícia Federal

@maissorrisoss
+Sorrisos
Cuide da sua saúde bucal com quem é mestre em sorrir.

do Sítio Santa Eulália bu[illegible]am a Ouvidoria da D[illegible]soria Pública para informar que haviam recebido uma notificação de que o fornecimento de energia irregular de suas residências seria suspenso, haja vista o risco existente em tais ligações. No entanto, o referido núcleo urbano consolidado já buscava a regularização do fornecimento de energia elétrica há muitos anos, sendo isso um desejo da comunidade.

Devidamente comunicados da situação, os núcleos de Defesa do Consumidor (Nudecon) e de Moradia e Defesa Fundiária da DPE/MA decidiram unir esforços para buscar uma solução para o caso. Por isso, na última semana, foi realizada uma reunião com os defensores dos núcleos especializados da Defensoria, Diego Oliveira, Marcos Fróes e Éviton Rocha, representantes da comunidade e da concessionária de energia, para debater a situação.

Ao final da discussão, os núcleos da Defensoria decidiram pela habilitação em uma ação já ajuizada pela Equatorial Maranhão, que buscava regularizar, provisoriamente, as ligações clandestinas e, assim, cessar com a precariedade do abastecimento de energia elétrica e os riscos provocados pelas "gambiarras".

A Defensoria Pública requereu à Justiça que pudesse atuar na qualidade de custos vulnerabilis, tendo em vista a hipossuficiência econômica e social das famílias que tinham seu direito ao fornecimento de energia elétrica regular ameaçado. Além da questão da posse da área, uma das preocupações da DPE era com a segurança das famílias que estavam expostas ao risco há anos por conta das ligações clandestinas.

Recentemente, a Justiça proferiu decisão em que autorizou que a Equatorial efetue a regularização energética provisória da área do Sítio Santa Eulália/Recanto do Buriti. Da mesma forma, [illegible] Iprev deverá se abster de efetuar qualquer conduta ou ato atentatório que dificulte ou impeça a regularização temporária de energia elétrica, assim como, contra a própria rede de distribuição temporária a ser ali instalada.

Poucos dias após a decisão, a concessionária já iniciou os serviços para a regularização energética provisória na área da comunidade, ressaltando a importância da atuação em favor daquelas famílias, garantindo o fornecimento de um serviço público essencial, bem como a segurança das famílias ali residentes.

POSSE

A área onde se formou o Sítio Santa Eulália é pertencente ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa), que é vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev), e é objeto de duas ações na Justiça.

A primeira delas trata-se de uma ação de reintegração de posse movida pelo Estado, titular da área, em face dos ocupantes que ali se instalaram. Já a segunda é uma ação de obrigação de fazer na qual a Defensoria Pública do Estado requereu que fosse determinada a suspensão do cumprimento da limi[illegible] possessória até que o estado promova o remanejamento das famílias ali residentes [illegible] local adeq[illegible]

Equipe da Equatorial trabalhan[illegible]ra regularizar o fornecimento de energia elétrica do Sítio Santa Eulália

VENDO UMA CASA NA VILA BESSA. TRATAR 987041820 / 987243987 VALOR R$ 120.000,00.

SVT FACULDADE | Unoeste
O seu melhor presente na virada do ano!
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Invista no seu desenvolvimento pessoal!
Linhas de pesquisa:
I - Doenças infecciosas e parasitárias;
II - Doenças crônicas e agravos a saúde.
Garanta sua vaga!
Acesse nosso site SVTFACULDADE.EDU.BR
Mais informações: (98) 9 9192-8567

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121201/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 04 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121202/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais, serviços de Translado e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 04 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 05/01/2024. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 18 de dezembro de 2023.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023
Relançamento

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITEN: EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 05/01/2024. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasnublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 18 de dezembro de 2023.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO - Nº 130/2023-TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-MA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 23.706.563/0001-03) - OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para construção de uma quadra coberta no município de Cedral-MA. VALOR: R$ 1.333.592,48 (um milhão, trezentos e trinta e três mil

1612

adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121203/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos do tipo comunicação visual para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail. cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121204/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de divulgação de matérias, avisos de licitações, em jornal de grande circulação no Estado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte/MA, 18 de dezembro de 2023.
LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 23.706.563/0001-03) - OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para construção de uma quadra coberta no município de Cedral-MA. VALOR: R$ 1.333.592,48 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). FONTE DE RECURSOS: 12.361.0012.1097.0000 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA DO CONTRATO: 18/12/2023

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 de que trata este processo, selecionou a melhor proposta contratação de empresa especializada em SERVIÇO DE ENGENHARIA para construção de uma quadra coberta no MUNICÍPIO DE CEDRAL-MA. Foi em toda a sua tramitação atendida a LEGISLAÇÃO PERTINENTE. Desse modo, satisfazendo à LEI e ao mérito, ADJUDICO à empresa ARSS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 23.706.563/0001-03), vencedora desse certame nos termos da ATA DE RESULTADO do certame.

Cedral - MA, 18 de dezembro de 2023
TATIENNE DA SILVA COSTA
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Com base nas informações constantes nos autos do Processo, referente à Tomada de Preço nº 005/2023, cujo objeto é: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para construção de uma quadra coberta no município de Cedral-MA, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório. Em consequência, fica convocada a empresa: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 23.706.563/0001-03), para a assinatura do contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Cedral - MA, 18 de dezembro de 2023
ELIEDENE ROSA CUBA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PREGÃO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BOIADEIRO COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CARNE NA MESA, Local da sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará no dia 04/01/2024 às 08:30 horas através do site www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM. Estreito - MA, 19 de dezembro de 2023.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023122000273

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1614

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios publicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 05/01/2024.
HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.

Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação.

Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Criado pela Lei N° 2331/2017 | Edição n° 5877/2023 Caxias - MA, 20/12/2023

EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Caxias - MA. Criado pela Lei N° 2331/2017 |, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.
ACERVO
As edições do Diário Oficial Eletrônico de Caxias poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço: https://caxias.ma.gov.br/diario-oficial-do-municipio
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://caxias.ma.gov.br/diario-oficial-do-municipio/. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.
ENTIDADE
Prefeitura Municipal de Caxias - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Fábio José Gentil Pereira Rosa
Endereço: Praça Dias Carneiro, 600, Centro
Telefone: (99) 3521-3025 e-mail: ti@caxias.ma.gov.br
Site: https://www.caxias.ma.gov.br

CAXIASPREV

PORTARIA CAXIAS-PREV Nº 037/2023, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de servidora pública municipal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias (CaxiasPREV), e dá outras providências.

A PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe conferem a Lei Municipal nº 2.192, de 19 de setembro de 2014, bem como a Lei Municipal nº 2.477/2019 e

CONSIDERANDO, o Art. 14, II e VII, da Lei Municipal nº 2.192/2014;
CONSIDERANDO, o Art. 10, I, da Lei Municipal nº 2.477/2019;

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR a servidora pública municipal NATACHA VITÓRIA FERREIRA MOURA, ao cargo de AUXILIAR, conforme Anexo IV da Lei Municipal nº2.477/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAXIAS-MA, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023.

BRENO SILVEIRA LEITÃO
PRESIDENTE DO CAXIASPREV

Registrado em livro próprio e publicado no Átrio do Serviço Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias – MA, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2023.

Código Identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c6676666133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f73ad1675e0c7a1386c55a21271fb376d59bb8103f8c4902e40dde

Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023-RELANÇAMENTO
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA

MUNICIPIO DE CAXIAS:06082820000156

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAXIAS:06082820000156
Dados: 2023.12.20 20:05:58 -03'00'

PREFEITURA DE Caxias
A CIDADE QUE A GENTE QUER

Prefeitura Municipal de Caxias-MA, Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 https://caxias.ma.gov.br/ (99) 3521-3025

ficial ronico

ESTADO DO MARANHÃO
DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
ANO XLVII Nº 233 SÃO LUÍS, QUARTA - FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2023 EDIÇÃO DE HOJE: 40 PÁGINAS

SUMÁRIO

ADITIVOS
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Outros 01
ATAS
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 05
ATOS
Defensoria do Pública Estado 06
AVISOS
Secretaria de Estado da Administração e Outros 06
COMUNICAÇÕES
Prefeitura Municipal de Bequimão - MA e Outras 17
CONCLUDENTES
Laboratório Educacional de Desenvolvimento - LED 19
CONTRATOS
Secretaria de Estado da Saúde e Outros 19
CONVÊNIO
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 27
CONVOCAÇÕES
Instituto Maranhense de Meio Ambiente e Recursos Hídricos IMARH e Outra 27
DESCISÕES
Tribunal de Contas do Estado - TCE e Outra 28
NOTA DE EMPENHO
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJ/MA 36
PORTARIAS
Defensoria Pública do Estado 37
TERMOS DE COMPROMISSO
Defensoria do Pública do Estado 38
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Zé Doca - MA 39
TERMO DE REVOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Colinas - MA 39

Assinado de forma digital por
TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA
FIALHO COELHO

ADITIVOS

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 73/2022-SAF-Processo Administrativo SAF n.º *2023.610101.00015 - SAF* - PARTES: *O ESTADO DO* MARANHÃO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF**, CNPJ n.º 21.681.460/0001-00, representada pelo Secretário de Estado **UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA**, inscrito no CPF n.º 409.039.743-04, e a empresa **ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.543.790/0001-80, representada por **LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES**, inscrito no CPF n.º 007.233.463-05. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 73/2022 – SAF. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 73/2022 – SAF fica prorrogado até 22/05/2024, a contar de 16/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para manutenção contratual encontram-se na seguinte informação orçamentária: **DOTAÇÃO: UG:** 610101; **UO:** 61101; **Fonte:** 2.7.03.312000; **Subação:** 011954; **ND:** 44.90.51.01. **DATA DE ASSINATURA:** 15/12/2023. **BASE LEGAL:** Inciso I, do Art. 57, da Lei 8.666/93. **FORO:** Comarca de São Luís – MA. **ASSINATURAS:** UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, Secretário de Estado da Agricultura Familiar e LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES, representante legal da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 74/2022-SAF-Processo Administrativo SAF n.º *2023.610101.00015 - SAF* - PARTES: *O ESTADO DO* MARANHÃO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF**, CNPJ n.º 21.681.460/0001-00, representada pelo Secretário de Estado **UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA**, inscrito no CPF n.º 409.039.743-04, e a empresa **ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.543.790/0001-80, representada por **LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES**, inscrito no CPF n.º 007.233.463-05. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 74/2022 – SAF. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 74/2022 – SAF fica prorrogado até 22/05/2024, a contar de 16/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para manutenção contratual encontram-se na seguinte informação orçamentária: **DOTAÇÃO: UG:** 610101; **UO:** 61101; **Fonte:** 2.7.03.312000; **Subação:** 011954; **ND:** 44.90.51.01. **DATA DE ASSINATURA:** 15/12/2023. **BASE LEGAL:** Inciso I, do Art. 57, da Lei 8.666/93. **FORO:** Comarca de São Luís – MA. **ASSINATURAS:** UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, Secretário de Estado da Agricultura Familiar e LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES, representante legal da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 75/2022-SAF - Processo Administrativo SAF n.º *2023.610101.00015 - SAF* - PARTES: *O ESTADO DO* MARANHÃO, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF**, CNPJ n.º 21.681.460/0001-00, representada pelo Secretário de Estado **UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA**, inscrito no CPF n.º 409.039.743-04, e a empresa **ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 19.543.790/0001-80, representada por **LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES**, inscrito no CPF n.º 007.233.463-05. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo possui como objeto a prorrogação da vigência do Contrato Administrativo n.º 75/2022 – SAF. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 75/2022 – SAF fica prorrogado até 22/05/2024, a contar de 16/12/2023. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para manutenção contratual encontram-se na seguinte informação orçamentária: **DOTAÇÃO: UG:** 610101; **UO:** 61101; **Fonte:** 2.7.03.312000; **Subação:** 011954; **ND:** 44.90.51.01. **DATA DE ASSINATURA:** 15/12/2023. **BASE LEGAL:** Inciso I, do Art. 57, da Lei 8.666/93. **FORO:** Comarca de São Luís – MA. **ASSINATURAS:** UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, Secretário de Estado da Agricultura Familiar e LUKAS LÉDA ARAMAKI FERNANDES, representante legal da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

zada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 055/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 121202/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais, serviços de Translado e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 04 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 056/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 121203/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos do tipo comunicação visual para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 057/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrativo nº 121204/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de divulgação de matérias, avisos de licitações, em jornal de grande circulação no Estado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137. Capinzal do Norte (MA), 18 de dezembro de 2023. Luciano Alves Alencar –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023-RELANÇAMENTO. (LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. **BASE LEGAL:** Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde. **LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.DATA:** 05/01/2024. **HORÁRIO:** 08h:00min (OITO HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima),** no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.**Othon Luiz Machado Maranhão Presidente da Comissão Central de Licitação.**

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023. ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da

administração municipal, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 05/01/2024. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas). Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.Othon Luiz Machado Maranhão Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do **09 de janeiro de 2024,** a licitação na modalidade Pregão Eletrônico **nº 035/2023,** do tipo menor preço por item, tendo como Objeto **O Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não perecíveis) de interesse do município de Gov. Nunes Freire - MA.** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras **Públicas** www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09.00h do 11 de janeiro de 2024, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico **nº 036/2023,** do tipo menor preço por item, tendo como Objeto **O Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem e hotelaria no Município de Governador Nunes Freire/MA.** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras **Públicas** www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração e Planejamento, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do 15 de janeiro de 2024, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico **nº 037/2023,** do tipo menor preço por item, tendo como Objeto **O Registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) Jurídica para confecção e instalação de comunicação visual de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Governador Nunes Freire – MA.** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. JOSE FABIO ANDRADE DE SOUZA – Secretário Municipal de Administração e Planejamento.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 17 de janeiro de 2024, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 038/2023,** do tipo **menor preço por lote,** tendo como Objeto o **Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para fornecimento de peças para veículos de grande porte e maquinas pesadas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte do Município de Governador Nunes Freire/MA,** de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2023@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 18 de dezembro de 2023. ANTONIO JOSE LIMA - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte.

PREFEITUKA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO (REPUBLICAÇÃO). CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023 – CPL. A Comissão Permanente de Licitação de Imperatriz – MA, torna público a **REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2023 – CPL atendendo o OFÍCIO Nº 818/2023 – GAB/PGM expedido pelo Procurador-Geral do Município, Sr. Daniel Endrigo Almeida Macedo solicitando a REPUBLICAÇÃO do certame da CP: 009/2023 – CPL em caráter de urgência. OBJETO:** Recuperação, melhoria e ampliação da infraestrutura de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário bem como a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Constitui objeto da LICITAÇÃO a contratação do SERVIÇO PÚBLICO. **ABERTURA: 21 de dezembro de 2023 às 09:00h** (nove horas). **TIPO DE LICITAÇÃO:** MENOR TARIFA e MELHOR TÉCNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE ANULAÇÃO

A Comissão Central de Licitação-CCL do município de Caxias-MA, torna público para conhecimento dos interessados, aviso de **ANULAÇÃO** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2023**, nos termos do Art. 49 da Lei nº 8.666/93, tendo por objeto a Formação de Registro de Preços para futura aquisição de camisas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, deste município. O certame tinha como data de julgamento o dia 14/12/2023, às 08h:00min, o pregão está sendo relançado com uma nova data de julgamento. A anulação foi motivada pela Comissão Central de Licitação por identificar falhas insanáveis no instrumento convocatório. Informações adicionais no prédio da Comissão Central de Licitação, situada na **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma**, no horário das 08h00.min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 11 de dezembro de 2023.
Othon Lliii Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023-RELANÇAMENTO
(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP).
ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
TIPO: MENOR PREÇO.
OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA.
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA: 05/01/2024.
HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).
EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.
Othon Luiz Machado Maranhão
Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2023

Atuação da DPE contribui para regularização do fornecimento de energia elétrica no Sítio Santa Eulália

DIVULGAÇÃO



Equipe da Equatorial trabalhando para regularizar o fornecimento de energia elétrica do Sítio Santa Eulália

A atuação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/MA) contribuiu para que fosse assegurada, na Justiça, a regularização energética provisória da área onde vivem dezenas de famílias da comunidade conhecida como Sítio Santa Eulália/Recanto do Buriti, em São Luís. Os moradores da localidade estavam ameaçados de terem seu fornecimento de energia elétrica suspenso, por causa de ligações clandestinas.

Recentemente, os moradores do Sítio Santa Eulália buscaram a Ouvidoria da Defensoria Pública para informar que haviam recebido uma notificação de que o fornecimento de energia irregular de suas residências seria suspenso, haja vista o risco existente em tais ligações. No entanto, o referido núcleo urbano consolidado já buscava a regularização do fornecimento de energia elétrica há muitos anos, sendo isso um desejo da comunidade.

Devidamente comunicados da situação, os núcleos de Defesa do Consumidor (Nudecon) e de Moradia e Defesa Fundiária da DPE/MA decidiram unir esforços para buscar uma solução para o caso. Por isso, na última à Justiça que pudesse atuar na qualidade de custos vulnerabilis, tendo em vista a hipossuficiência econômica e social das famílias que tinham seu direito ao fornecimento de energia elétrica regular ameaçado. Além da questão da posse da área, uma das preocupações da DPE era com a segurança das famílias que estavam expostas ao risco há anos por conta das ligações clandestinas.

Recentemente, a Justiça proferiu decisão em que autorizou que a Equatorial efetue a regularização energética provisória da área efetuar qualquer conduta ou ato atentatório que dificulte ou impeça a regularização temporária de energia elétrica, assim como, contra a própria rede de distribuição temporária a ser ali instalada.

Poucos dias após a decisão, a concessionária já iniciou os serviços para a regularização energética provisória na área da comunidade, ressaltando a importância da atuação em favor daquelas famílias, garantindo o fornecimento de um serviço público essencial, bem como a segurança das famílias ali residentes.

POSSE

ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa), que é vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev), e é objeto de duas ações na Justiça.

A primeira delas trata-se de uma ação de reintegração de posse movida pelo Estado, titular da área, em face dos ocupantes que ali se instalaram. Já a segunda é uma ação de obrigação de fazer na qual a Defensoria Pública do Estado requereu que fosse determinada a suspensão do cumprimento da liminar possessória até que o estado

1620

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP).

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 05/01/2024.

HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.

Othon Luiz Machado Maranhão

Presidente da Comissão Central de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários.

ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.

DATA: 05/01/2024.

HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado **Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima)**, no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias - MA, 18 de dezembro de 2023.

Othon Luiz Machado Maranhão

Presidente da Comissão Central de Licitação

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS – SENAD
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023 – CONTRATO Nº 11/2022/SAL – POLÍCIA FEDERAL
ALTERNÂNCIA DE UNIDADES ☐ MENOR PREÇO ☐ MELHOR TÉCNICA ☒ TIPO MAIOR LANCE

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos – SENAD, no uso de suas atribuições, torna público o Termo Aditivo nº 01/2023 ao Contrato nº 11/2022/SAL, celebrado com a empresa **LOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.***.***/0001-**, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para os elevadores instalados no Edifício Sede da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Maranhão, com sede na Rua Jansen Muller, nº 1, Centro, São Luís/MA, CEP 65.010-***, com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 11/01/2024, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores. Valor total do Contrato: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor total do Termo Aditivo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dotação orçamentária: 06.181.2109.20GP.0001 – Funcionamento da Polícia Federal (Nacional). Nota de Empenho: 2023NE800001, de 02/01/2023. Assinam: pela Contratante, Daniel Barbosa Fernandes, Presidente da Comissão de Polícia Federal; pela Contratada, Rafael Lotto, Sócio-Administrador.

Portaria nº 4043/2021-DGP/PF/MJ, de 31 de agosto de 2021.

Daniel Barbosa Fernandes – Presidente da Comissão de Polícia Federal



bu[illegible]am a Ouvidoria da D[illegible]oria Pública para informar que haviam recebido uma notificação de que o fornecimento de energia irregular de suas residências seria suspenso, haja vista o risco existente em tais ligações. No entanto, o referido núcleo urbano consolidado já buscava a regularização do fornecimento de energia elétrica há muitos anos, sendo isso um desejo da comunidade.

Devidamente comunicados da situação, os núcleos de Defesa do Consumidor (Nudecon) e de Moradia e Defesa Fundiária da DPE/MA decidiram unir esforços para buscar uma solução para o caso. Por isso, na última semana, foi realizada uma reunião com os defensores dos núcleos especializados da Defensoria, Diego Oliveira, Marcos Frões e Evinon Rocha representantes da comunidade e da concessionária de energia, para debater a situação.

Ao final da discussão, os núcleos da Defensoria decidiram pela habilitação em uma ação já ajuizada pela Equatorial Maranhão, que buscava regularizar, provisoriamente, as ligações clandestinas e, assim, cessar com a precariedade do abastecimento de energia elétrica e os riscos provocados pelas "gambiarras".

A Defensoria Pública requereu à Justiça que pudesse atuar na qualidade de custos vulnerabilis, tendo em vista a hipossuficiência econômica e social das famílias que tinham seu direito ao fornecimento de energia elétrica regular ameaçado. Além da questão da posse da área, uma das preocupações da DPE era com a segurança das famílias que estavam expostas ao risco há anos por conta das ligações clandestinas.

Recentemente, a Justiça proferiu decisão em que autorizou que a Equatorial efetue a regularização energética provisória da área do Sítio Santa Eulália/Recanto do Buriti. Da mesma forma, o Iprev deverá se abster de efetuar qualquer conduta ou ato atentatório que dificulte ou impeça a regularização temporária de energia elétrica, assim como, contra a própria rede de distribuição temporária a ser ali instalada.

Poucos dias após a decisão, a concessionária já iniciou os serviços para a regularização energética provisória na área da comunidade, ressaltando a importância da atuação em favor daquelas famílias, garantindo o fornecimento de um serviço público essencial, bem como a segurança das famílias ali residentes.

POSSE

A área onde se formou o Sítio Santa Eulália é pertencente ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa), que é vinculado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev), e é objeto de duas ações na Justiça.

A primeira delas trata-se de uma ação de reintegração de posse movida pelo Estado, titular da área, em face dos ocupantes que ali se instalaram. Já a segunda é uma ação de obrigação de fazer na qual a Defensoria Pública do Estado requereu que fosse determinada a suspensão do cumprimento da liminar possessória até que o estado promova o remanejamento das famílias ali residente[illegible] local adequa[illegible]

Equipe da Equatorial trabalhan[illegible]ra regularizar o fornecimento de energia elétrica do Sítio Santa Eulália

VENDO UMA CASA NA VILA BESSA TRATAR 987041820 / 987243987 VALOR R$ 120.000,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121201/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais de informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 04 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121202/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de urnas funerárias adulto e infantil, coroa de flores artificiais, serviços de Translado e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 04 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2023

ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em prédios públicos próprios deste município, locados e/ou conveniados da administração municipal, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra necessários. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 05/01/2024. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias. S/N, Centro, Caxias-MA (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 18 de dezembro de 2023.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2023
Relançamento

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Complexo Hospitalar Gentil Filho, em caráter emergencial, destinado a Rede Municipal de Saúde de Caxias-MA. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 05/01/2024. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS).

EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias (MA), 18 de dezembro de 2023.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão Central de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO - Nº 130/2023-TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL-MA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CONTRATADA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 23.706.563/0001-03) - OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para construção de uma quadra coberta no município de Cedral-MA. VALOR: R$ 1.333.592,48 (um milhão, trezentos e trinta e três mil

... 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121203/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais gráficos do tipo comunicação visual para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2023 - SRP

Processo Administrativo nº 121204/2023.

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de divulgação de matérias, avisos de licitações, em jornal de grande circulação no Estado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 05 de janeiro de 2024. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ no dia e horário marcados. O edital está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município no endereço: http://capinzaldonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/, no site de compras do Município no endereço eletrônico: https://www.comprascapinzaldonortema.com.br/ e também poderá ser consultado e obtido na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal à Avenida Lindolfo Flório, s/n, Vista Alegre, CEP: 65735-000, Capinzal do Norte- MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: cpl.prefeituracapinzaldonorte@gmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 9155-1137.

Capinzal do Norte/MA, 18 de dezembro de 2023.
LUCIANO ALVES ALENCAR
Pregoeiro

CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 23.706.563/0001-03) - OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço d... engenharia para construção de uma quadra coberta no município de Cedral-MA. VA... R$ 1.333.592,48 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos). FONTE DE RECURSOS: 12.361.0012.1097.0000 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA DO CONTRATO: 18/12/2023

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023 de que trata este processo, selecionou a melhor proposta contratação de empresa especializada em SERVIÇO DE ENGENHARIA para construção de uma quadra coberta no MUNICÍPIO DE CEDRAL-MA. Foi em toda a sua tramitação atendida a LEGISLAÇÃO PERTINENTE. Desse modo, satisfazendo à LEI e ao mérito, ADJUDICO à empresa ARSS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 23.706.563/0001-03), vencedora desse certame nos termos da ATA DE RESULTADO do certame.

Cedral - MA, 18 de dezembro de 2023
TATIENNE DA SILVA COSTA
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2023

Com base nas informações constantes nos autos do Processo, referente à Tomada de Preço nº 005/2023, cujo objeto é: contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para construção de uma quadra coberta no município de Cedral-MA, e considerando que foram obs...ados os prazos recursais, nos ter... artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório. Em consequência, fica convocada a empresa: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/... 23.706.563/0001-03), para a assinatura do contrato, nos termos do art. 64, capu... citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Cedral - MA, 18 de dezembro de 2023
ELIEDENE ROSA CUBA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação por meio do sistema eletrônico na modalidade PREGÃO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com base na Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 do Decreto Municipal 013/B/2020, Decreto Municipal nº 016/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BOIADEIRO COM CONDUTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CARNE NA MESA, Local da sessão: a sessão pública eletrônica se iniciará no dia 04/01/2024 às 08:30 horas através do site www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM. Estreito - MA, 19 de dezembro de 2023.

1623

DESPACHO

Ao
Francimar Carvalho Santos
Secretário Municipal de Educação

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DO PROCESSO DE ORIGEM DA ADESÃO SRP, CERTIDÕES E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES.

Prezados,

Com fundamento na legislação aplicável e visando dar prosseguimento ao processo de adesão à Ata de Registro de Preços nº 079/2024, determinamos a análise detalhada dos documentos recebidos, que incluem:

1. Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista encaminhadas pelo fornecedor;
2. Documentação pertinente ao processo de origem.

A presente análise deve verificar:

- A conformidade dos documentos recebidos com os requisitos estabelecidos na Lei 14.133/2021 e nas normas internas deste órgão;
- A regularidade e validade das certidões apresentadas;
- A compatibilidade das condições pactuadas na Ata de Registro de Preços com as necessidades administrativas do Prefeitura Municipal de João Lisboa;
- Quaisquer inconsistências ou pendências que necessitem de saneamento.

Solicitamos que, após a conclusão da análise, seja elaborado parecer técnico detalhado para subsidiar a decisão administrativa quanto à continuidade do processo.

Atenciosamente,

João Lisboa - MA, 27 de Janeiro de 2025

Dyego Farias Silva
Secretário de Administração e Modernização

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - ADESÃO

No uso de minhas atribuições, em 27 de Janeiro de 2025, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Adesão, sob o número 003/2025, originário do Processo Administrativo nº 0011/2025, que tem por finalidade ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, com valor total estimado em R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0011/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO:	R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 86, §2º - Adesão a Ata de Regstro de Preço

João Lisboa - MA, 27 de Janeiro de 2025

Francimar Carvalho Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025-GAB

DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0011/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO:	R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos)

Encaminhando em anexo a essa Egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para análise jurídica da contratação bem como controle prévio de legalidade, nos termos do § 4º, do art. 53 da Lei 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

João Lisboa - MA, 27 de Janeiro de 2025

Francimar Carvalho Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025-GAB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

PARECER JURÍDICO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0011/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR ATA:	Prefeitura Municipal de Caxias
ÓRGÃO NÃO-PARTICIPANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO:	R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ADESÃO [illegible] 003/2025. EXAME PRÉVIO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FUNDAMENTADA NO ART 53 DA LEI Nº. 14.133/2021. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. ANÁLISE

Trata-se de procedimento de gestão administrativa que visa ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, para o exercício de 2025, por meio de ADESÃO, fundamentada na Lei nº. 14.133/2021.

O procedimento prévio foi instaurado junto a Comissão de Licitação com escopo de deflagração de Processo de Contratação na modalidade "CARONA", para contratação da Empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42 , com valor estipulado em R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos).

Consta nos autos até aqui, que a necessidade da referida aquisição foi justificada no Documento de Formalização da Demanda acostado aos autos, elaborado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO nos moldes da Lei Federal 14.133/21.

Trata-se de processo licitatório com o objetivo ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, para suprir as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, mediante ADESÃO, conforme documentação em anexo na forma descrita abaixo:

a) Capa do Processo
b) Estudo Técnico Preliminar
c) Ata de Registro de Preços
d) Mapa de Risco
e) Documento de Formalização da Demanda
f) Autuação do Processo Administrativo

1628

g) Despacho para Cotação de Preços
h) Relatório de Cotação de Preços
i) Despacho do Setor de Cotação
j) Solicitação de Dotação Orçamentária
k) Resposta de Dotação Orçamentária
l) Declaração de Adequação Orçamentária
m) Despacho para Anuência do Fornecedor
n) Anuência do Fornecedor
o) Despacho para Anuência do Gerenciador da Ata
p) Anuência do Gerenciador
q) Processo Licitatório de Origem
r) Despacho para Análise de Processo
s) Relatório de Análise de Processo
t) Autuação da Contratação
u) Solicitação de Autorização para Contratação
v) Despacho para Parecer Jurídico

É o que competia relatar. Opina-se.

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*
> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

1. DA ANÁLISE JURÍDICA

Ao tratar sobre o sistema de registro de preços, a Lei nº 14.133/21 prevê os órgãos gerenciador, participante e não participante. Os conceitos constam no artigo 2º, o qual assim estabelece:

> *Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:*

1629

> *(...)*
> *XLVII - órgão ou entidade gerenciadora: órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;*
> *XLVIII - órgão ou entidade participante: órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;*
> *XLIX - órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;*
> *(...)*

Em síntese, tem-se que o registro de preços deve ser conduzido pelo órgão gerenciador. Durante a tramitação do feito, no entanto, é possível a participação de outros órgãos, os quais integrarão o registro de preços. Sendo assim, a ata de registro deverá ser elaborada a partir dos quantitativos indicados pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes.

A legislação admite que, após a formalização da ata de registro de preço, outros órgãos e entidades procedam a adesão. Esses são considerados órgãos/entidades não participantes, sendo que a adesão deve ser realizada em observância ao que determina o artigo 86 da Lei nº 14.133/21:

> *Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.*
> *§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.*
> *§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*
> *I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*
> *II - demonstração de que os valores registrados estão compráveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;*
> *III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.*
> *§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> *I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Em síntese, o procedimento previsto no artigo transcrito deverá ser adotado quando o Município de João Lisboa - MA ou uma de suas secretarias pretender aderir a ata de registro de preços de outra entidade. Dito de outra forma, o município deverá figurar na condição de ente não participante.

No caso em tela, busca-se adesão a ata de registro de preços emitida pela Prefeitura Municipal de Caxias.

Conforme se extrai do exposto, a licitação que deu origem à ata de registro de preços tinha como objetivo de ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS.

Os conceitos trazidos pelo artigo 2º do Decreto Federal nº 11.462/23. Esse diz o seguinte:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - sistema de registro de preços -SRP - conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à

prestação de serviços, às obras e à aquisição e à locação de bens para contratações futuras;

II - ata de registro de preços - documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

III - órgão ou entidade gerenciadora - órgão ou entidade da Administração Pública federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV - órgão ou entidade participante - órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;

V - órgão ou entidade não participante - órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

VI - compra nacional - compra ou contratação de bens, serviços ou obras, em que o órgão ou a entidade gerenciadora conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada de programa ou projeto federal e consolida as demandas previamente indicadas pelos entes federados beneficiados, sem a necessidade de manifestação de interesse durante o período de divulgação da intenção de registro de preços- IRP;

VII - compra centralizada - compra ou contratação de bens, serviços ou obras, em que o órgão ou a entidade gerenciadora conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada, mediante prévia indicação da demanda pelos órgãos ou pelas entidades participantes;

VIII - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - ferramenta informatizada, integrante do Sistema de Compras do Governo Federal - Compras.gov.br, disponibilizada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para cadastramento dos licitantes ou fornecedores de procedimentos de contratação pública promovidos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

IX - Gestão de Atas - ferramenta informatizada, integrante do Compras.gov.br, disponibilizada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para controle e gerenciamento dos quantitativos das atas de registro de preços e de seus saldos, e das solicitações de adesão e de remanejamento das quantidades; e

X - SRP digital - ferramenta informatizada, integrante do Compras.gov.br, disponibilizada pela Secretaria de Gestão e Inovação

do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o registro formal de preços relativos a prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras, de que trata o inciso I.

Em atendimento ao disposto no §2º do artigo 86 Lei nº 14.133/21, verificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, encaminhou ofício solicitando a adesão à Ata, e, a Prefeitura Municipal de Caxias respondeu autorizando a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a aderir à Ata de Registro de Preços nº 079/2024 referente a Pregão Eletrônico, estando, portanto, presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo acima transcrito.

Ademais, verificou-se junto ao fornecedor interesse e a capacidade para o fornecimento dos produtos pretendidos, conforme consta em anexo a resposta positiva por parte do fornecedor.

Por fim, da análise da Minuta do Contrato, verificou-se que está devidamente preenchido contendo todas as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente e revestido das formalidades legais.

Nesse sentido, entende-se que a instrução do presente processo como pedido de adesão a ata de registro de preços não gera ilegalidade. Estando presentes os requisitos constantes nos artigos 86 da Lei nº 14.133/21, entende-se por juridicamente possível a adesão.

Isto posto, passa-se à conclusão.

2. DA CONCLUSÃO

Assim sendo, tendo em vista a conformidade com a legislação que rege a matéria, as justificativas coligidas aos autos, bem como os esclarecimentos prestados, opina-se pela viabilidade jurídica da adesão à Ata de Registro de Preços nº 079/2024 referente ao Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 125/2023, cumpridas as demais formalidades legais, conforme disciplina a Lei de Licitações.

Ressalto que o exame jurídico em tela se baseou nas informações técnicas produzidas pelo setor requisitante e nos documentos que integram o presente caderno processual. Assim. releve-se que a motivação, as justificativas, os cálculos e os demais dados técnicos informativos são de inteira responsabilidade do setor requisitante e da equipe de planejamento do órgão.

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências cabíveis.

Salvo melhor Juízo. É o PARECER.

João Lisboa - MA, 28 de Janeiro de 2025

Géssica Hianara C. Barros

GÉSSICA HIANARA CARDOSO
PROCURADORA GERAL
OAB/MA 20.286

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	0011/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	ADESÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	ADESÃO SRP 003/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos)

PREÂMBULO

Aos 28 de Janeiro de 2025, após analisado o resultado do Adesão nº 003/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA | 29.403.541/0001-42
Total de Itens: 4 | Valor Total: R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$ 2.545.566,50	R$ 2.545.566,50
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$ 627.684,85	R$ 627.684,85
4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$ 3.465.650,62	R$ 3.465.650,62

Total Geral	**R$ 9.138.901,97**

Total Geral	**R$ 9.138.901,97**

João Lisboa - MA, 28 de Janeiro de 2025

Francimar Carvalho Santos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 005/2025-GAB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Adesão SRP Nº 003/2025.

A Prefeitura Municipal de João Lisboa – MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, homologou e adjudicou, em 28 de janeiro de 2025, o Processo Administrativo nº 0011/2025 e Processo de Contratação nº 003/2025, modalidade Adesão (SRP 003/2025). O objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos do município. A empresa vencedora foi J R Construtora Pimentel Ltda (CNPJ 29.403.541/0001-42), com valor total adjudicado de R$ 9.138.901,97 (nove milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos), distribuídos entre os seguintes órgãos: Secretaria de Educação R$2.500.000,00Secretaria de Saúde – R$ 2.545.566,50 Secretaria de Desenvolvimento Social – R$ 627.684,85 Secretaria de Administração – R$ 3.465.650,62. Francimar Carvalho Santos, Secretário Municipal de Educação. João Lisboa - MA, 28 de janeiro de 2025.

Publicado por: Vald Rui Nogueira de Castro
Agente de Contratação
Código identificador: gcdnnoy36s720251009101038

Chefia de Gabinete do Prefeito

DECRETO

DECRETO 036, 09 DE OUTUBRO DE 2025

"*Dispõe sobre a Composição do Conselho do FUNDEB do Município de João Lisboa – MA, e dá outras providências*".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA, ESTADO DO MARANHÃO, Sr. Fábio Vale de Holanda, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, Constituição Estadual, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

DECRETA:

Art. 1º – Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho do FUNDEB do Município de João Lisboa, tendo seus respectivos membros:

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Titular:

Carlos Henrique Alencar Nunes

End: Rua das Laranjeiras, nº 250, Bairro Bananinha

E-mail: carlosalencarmunes@gmail.com

Tel: (99) 98857-1141

REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA SEDE

Titular:

Cleudiomar Cavalcante da Silva

End: Rua 21 de abril, nº 659, Bairro Cidade Nova

E-mail: cleudiomarcavalcante93@gmail.com

Tel: (99) 99211-2017

REPRESENTANTE DOS DIRETORES DO CAMPO

Titular

Samia Sousa Cavalcante

End: Rua Resplandes, nº 140, Bairro Centro

E-mail: samiasousacavalcante@gmail.com

Tel: (99) 99136-0586

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Titular

Ana Carla Araújo Silva

End: Rua dos Mamoeiros, nº 31, Bairro Vila Emiliano

E-mail: silvaanakarlla3@gmail.com