PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICANº 008/2026

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MURAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 980372/2025/MTUR/CAIXA	SERV.	1	R$ 690.000,00	R$ 690.000,00

2. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 20.226.913/0001-38
ENDEREÇO: RUA DAS LARANJEIRAS N.º 1920, BAIRRO CENTRO, CIDADE de João Lisboa – MA, CEP: 65922-000
TELEFONE: (99) 99153-2626

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO
NOME: Itamar da Silva Lima
CPF: 627.156.073-34
RG: 608848964 GEJUSPC-MA
NACIONALIDADE: Brasileiro
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
PROFISSÃO: SÓCIO/ADMINISTRADOR
ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA DAS CONSTELACOES (JARDIM CINCO ESTRELAS), n.º 07, COMPLEMENTO: JARDIM CINCO ESTRELAS, BAIRRO: ENTRONCAMENTO, nesta cidade de IMPERATRIZ – MA., CEP: 65913-420

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) DIAS

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

João Lisboa - MA, 17 de abril 2026.

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 20.226.913/0001-38
Itamar da Silva Lima
Representante Legal

ISL ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA**						**R$ 690.000,00**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.545,80**
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 349,36	R$ 74,94	R$ 424,30	R$ 2.545,80
1.2	**ADMINISTRAÇÃO CENTRA DE OBRA**						**R$ 42.921,36**
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRA DA OBRA	MES	4,00	R$ 8.835,19	R$ 1.895,15	R$ 10.730,34	R$ 42.921,36
1.3	**CANTEIRO DE OBRA**						**R$ 16.110,61**
1.3.1	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	UN	1,00	R$ 10.703,51	R$ 2.295,90	R$ 12.999,41	R$ 12.999,41
1.3.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R$ 1.257,52	R$ 269,74	R$ 1.527,26	R$ 1.527,26
1.3.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R$ 197,75	R$ 42,42	R$ 240,17	R$ 240,17
1.3.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R$ 1.106,44	R$ 237,33	R$ 1.343,77	R$ 1.343,77
1.4	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**						**R$ 118.125,79**
1.4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	584,05	R$ 0,60	R$ 0,13	R$ 0,73	R$ 426,36
1.4.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	692,51	R$ 53,45	R$ 11,47	R$ 64,92	R$ 44.957,75
1.4.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	692,51	R$ 84,85	R$ 18,20	R$ 103,05	R$ 71.363,16
1.4.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	584,12	R$ 1,94	R$ 0,42	R$ 2,36	R$ 1.378,52
1.5	**MURETA**						**R$ 109.749,24**
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,40	R$ 84,92	R$ 18,22	R$ 103,14	R$ 10.355,26
1.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	200,80	R$ 6,52	R$ 1,40	R$ 7,92	R$ 1.590,34
1.5.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	200,80	R$ 24,03	R$ 5,15	R$ 29,18	R$ 5.859,34
1.5.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	19,20	R$ 2.628,58	R$ 563,83	R$ 3.192,41	R$ 61.294,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.5.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	200,80	R$ 119,89	R$ 25,72	R$ 145,61	R$ 29.238,49
1.5.6	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)M, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.162,24	R$ 249,30	R$ 1.411,54	R$ 1.411,54
1.6	**MURO DE CONTENÇÃO**						**R$ 98.077,23**
1.6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,17	R$ 857,10	R$ 183,85	R$ 1.040,95	R$ 7.463,61
1.6.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	74,25	R$ 857,10	R$ 183,85	R$ 1.040,95	R$ 77.290,54
1.6.3	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	99,00	R$ 84,26	R$ 18,07	R$ 102,33	R$ 10.130,67
1.6.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,00	R$ 2.628,58	R$ 563,83	R$ 3.192,41	R$ 3.192,41
1.7	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 42.098,36**
1.7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	345,55	R$ 100,31	R$ 21,52	R$ 121,83	R$ 42.098,36
1.8	**QUIOSQUES**						**R$ 235.275,59**
1.8.1	**INFRA E SUPER ESTRUTURA**						**R$ 31.116,78**
1.8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,60	R$ 93,67	R$ 20,09	R$ 113,76	R$ 182,02
1.8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,04	R$ 103,10	R$ 22,11	R$ 125,21	R$ 631,06
1.8.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	10,09	R$ 578,97	R$ 124,19	R$ 703,16	R$ 7.094,88
1.8.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	7,27	R$ 2.628,58	R$ 563,83	R$ 3.192,41	R$ 23.208,82
1.8.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**						**R$ 36.008,97**
1.8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	201,90	R$ 84,92	R$ 18,22	R$ 103,14	R$ 20.823,97
1.8.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	403,80	R$ 6,52	R$ 1,40	R$ 7,92	R$ 3.198,10
1.8.2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	403,80	R$ 24,03	R$ 5,15	R$ 29,18	R$ 11.782,88
1.8.2.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	4,80	R$ 19,87	R$ 4,26	R$ 24,13	R$ 115,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	3,60	R$ 20,17	R$ 4,33	R$ 24,50	R$ 88,20
1.8.3	**COBERTURA**						**R$ 89.338,22**
1.8.3.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	158,58	R$ 32,87	R$ 7,05	R$ 39,92	R$ 6.330,51
1.8.3.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	158,58	R$ 53,70	R$ 11,52	R$ 65,22	R$ 10.342,59
1.8.3.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	158,58	R$ 51,66	R$ 11,08	R$ 62,74	R$ 9.949,31
1.8.3.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	67,30	R$ 34,15	R$ 7,33	R$ 41,48	R$ 2.791,60
1.8.3.5	ESTRUTURA METALICA PILARES/VIGAS EM TRELIÇA, EXCETO FORC. TELHAS	M2	158,58	R$ 311,14	R$ 66,74	R$ 377,88	R$ 59.924,21
1.8.4	**REVESTIMENTOS**						**R$ 27.374,40**
1.8.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	111,29	R$ 44,84	R$ 9,62	R$ 54,46	R$ 6.060,85
1.8.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	111,29	R$ 17,82	R$ 3,82	R$ 21,64	R$ 2.408,32
1.8.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	111,29	R$ 66,16	R$ 14,19	R$ 80,35	R$ 8.942,15
1.8.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	96,42	R$ 85,08	R$ 18,25	R$ 103,33	R$ 9.963,08
1.8.5	**ESQUADRIAS**						**R$ 9.947,91**
1.8.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 1.040,90	R$ 223,27	R$ 1.264,17	R$ 2.528,34
1.8.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 822,12	R$ 176,34	R$ 998,46	R$ 998,46
1.8.5.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00	R$ 1.517,59	R$ 325,52	R$ 1.843,11	R$ 1.843,11
1.8.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,64	R$ 532,40	R$ 114,20	R$ 646,60	R$ 413,82
1.8.5.5	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	3,30	R$ 774,26	R$ 166,08	R$ 940,34	R$ 3.103,12
1.8.5.6	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0.60M ESP.= 3CM	M	3,20	R$ 273,02	R$ 58,56	R$ 331,58	R$ 1.061,06
1.8.6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						**R$ 17.340,56**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.6.1	**HIDRÁULICA**						**R$ 3.597,95**
1.8.6.1.1	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM PASSEIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO, C/TAMPA DE CONCRETO - REV 03_10/2022	UN	1,00	R$ 407,13	R$ 87,33	R$ 494,46	R$ 494,46
1.8.6.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	R$ 21,56	R$ 4,62	R$ 26,18	R$ 916,30
1.8.6.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,50	R$ 17,00	R$ 3,65	R$ 20,65	R$ 51,63
1.8.6.1.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R$ 8,69	R$ 1,86	R$ 10,55	R$ 21,10
1.8.6.1.5	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 10,21	R$ 2,19	R$ 12,40	R$ 12,40
1.8.6.1.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R$ 5,61	R$ 1,20	R$ 6,81	R$ 27,24
1.8.6.1.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 9,01	R$ 1,93	R$ 10,94	R$ 10,94
1.8.6.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 6,46	R$ 1,39	R$ 7,85	R$ 39,25
1.8.6.1.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 10,78	R$ 2,31	R$ 13,09	R$ 78,54
1.8.6.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 61,27	R$ 13,14	R$ 74,41	R$ 74,41
1.8.6.1.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 9,42	R$ 2,02	R$ 11,44	R$ 45,76
1.8.6.1.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 379,18	R$ 81,33	R$ 460,51	R$ 921,02
1.8.6.1.13	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 658,28	R$ 141,20	R$ 799,48	R$ 799,48
1.8.6.1.14	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA DE COZINHA, HERC 1113C, 1/2" OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 43,40	R$ 9,31	R$ 52,71	R$ 105,42
1.8.6.2	**SANITÁRIA**						**R$ 13.742,61**
1.8.6.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R$ 21,98	R$ 4,71	R$ 26,69	R$ 667,25
1.8.6.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,00	R$ 22,89	R$ 4,91	R$ 27,80	R$ 1.056,40
1.8.6.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	R$ 18,68	R$ 4,01	R$ 22,69	R$ 136,14
1.8.6.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 8,70	R$ 1,87	R$ 10,57	R$ 21,14
1.8.6.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 23,86	R$ 5,12	R$ 28,98	R$ 57,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.6.2.6	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 31,94	R$ 6,85	R$ 38,79	R$ 77,58
1.8.6.2.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 39,30	R$ 8,43	R$ 47,73	R$ 47,73
1.8.6.2.8	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 19,57	R$ 4,20	R$ 23,77	R$ 166,39
1.8.6.2.9	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 15,92	R$ 3,41	R$ 19,33	R$ 77,32
1.8.6.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 13,01	R$ 2,79	R$ 15,80	R$ 63,20
1.8.6.2.11	FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 100 PESSOAS (V=5290 LITROS)	UN	1,00	R$ 2.010,28	R$ 431,21	R$ 2.441,49	R$ 2.441,49
1.8.6.2.12	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 1.497,73	R$ 321,26	R$ 1.818,99	R$ 1.818,99
1.8.6.2.13	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 4.609,85	R$ 988,81	R$ 5.598,66	R$ 5.598,66
1.8.6.2.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 303,47	R$ 65,09	R$ 368,56	R$ 737,12
1.8.6.2.15	*CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UN	2,00	R$ 319,16	R$ 68,46	R$ 387,62	R$ 775,24
1.8.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 7.744,65**
1.8.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R$ 125,30	R$ 26,88	R$ 152,18	R$ 152,18
1.8.7.2	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO	UN	1,00	R$ 260,85	R$ 55,95	R$ 316,80	R$ 316,80
1.8.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 8,04	R$ 1,72	R$ 9,76	R$ 48,80
1.8.7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 8,84	R$ 1,90	R$ 10,74	R$ 10,74
1.8.7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115,53	R$ 17,12	R$ 3,67	R$ 20,79	R$ 2.401,87
1.8.7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	183,51	R$ 2,66	R$ 0,57	R$ 3,23	R$ 592,74
1.8.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	167,39	R$ 3,86	R$ 0,83	R$ 4,69	R$ 785,06
1.8.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	292,86	R$ 5,94	R$ 1,27	R$ 7,21	R$ 2.111,52
1.8.7.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 30,09	R$ 6,45	R$ 36,54	R$ 292,32
1.8.7.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 25,28	R$ 5,42	R$ 30,70	R$ 122,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.8.7.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 72,82	R$ 15,62	R$ 88,44	R$ 353,76
1.8.7.12	PLAFON E-27	UN	6,00	R$ 9,06	R$ 1,94	R$ 11,00	R$ 66,00
1.8.7.13	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	4,00	R$ 67,64	R$ 14,51	R$ 82,15	R$ 328,60
1.8.7.14	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R$ 22,16	R$ 4,75	R$ 26,91	R$ 161,46
1.8.8	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**						**R$ 6.541,57**
1.8.8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 632,84	R$ 135,74	R$ 768,58	R$ 768,58
1.8.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 400,02	R$ 85,80	R$ 485,82	R$ 485,82
1.8.8.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV 03	UN	2,00	R$ 825,77	R$ 177,13	R$ 1.002,90	R$ 2.005,80
1.8.8.4	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 534,47	R$ 114,64	R$ 649,11	R$ 1.298,22
1.8.8.5	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO, ENCAPSULADO, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC OU SIMILARES	UN	1,00	R$ 647,89	R$ 138,97	R$ 786,86	R$ 786,86
1.8.8.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 776,48	R$ 166,55	R$ 943,03	R$ 943,03
1.8.8.7	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 51,60	R$ 11,07	R$ 62,67	R$ 125,34
1.8.8.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 52,66	R$ 11,30	R$ 63,96	R$ 127,92
1.8.9	**PINTURA**						**R$ 9.862,53**
1.8.9.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	142,54	R$ 3,29	R$ 0,71	R$ 4,00	R$ 570,16
1.8.9.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	M2	142,54	R$ 13,18	R$ 2,83	R$ 16,01	R$ 2.282,07
1.8.9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	142,54	R$ 13,06	R$ 2,80	R$ 15,86	R$ 2.260,68
1.8.9.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	183,88	R$ 21,27	R$ 4,56	R$ 25,83	R$ 4.749,62
1.9	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**						**R$ 25.096,02**
1.9.1	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	7,00	R$ 1.399,04	R$ 300,09	R$ 1.699,13	R$ 11.893,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO:	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO MARAJUBA NO MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA/MA
LOCAL:	JOÃO LISBOA/MA
LICITANTE:	IS LIMA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA CNPJ: 20.226.913/0001-38

DATA : 17/04/2026
BDI : 21,45%
L.S. Hora: *105,59%*
L.S. Mês: *64,45%*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.9.2	*CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	UN	7,00	R$ 319,16	R$ 68,46	R$ 387,62	R$ 2.713,34
1.9.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	251,00	R$ 10,16	R$ 2,18	R$ 12,34	R$ 3.097,34
1.9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1")	M	158,00	R$ 8,46	R$ 1,81	R$ 10,27	R$ 1.622,66
1.9.5	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/4 LED PETALA 100W 6500K BRANCO	UN	7,00	R$ 678,56	R$ 145,55	R$ 824,11	R$ 5.768,77
						VALOR TOTAL:	**R$ 690.000,00**

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138
Assinado de forma digital por I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA:20226913000138

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO:43180914300
Assinado de forma digital por MAURO BRAGA DO NASCIMENTO:43180914300