

Envelope Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Av. Imperatriz nº 1331, centro, João Lisboa - MA

Tomada de Preços 006/2018 – CPL – Data: 31/08/2018 às 08:00 horas

SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI
CNPJ nº 23.579.268/0001-25 .
Com sede á Rua 1º de maio, 08, centro
CEP: 65922-000, João Lisboa/MA.

**SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186**

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – CPL

Proposta de Preços

João Lisboa/MA, 31 de agosto de 2018.

Prezados Senhores,

A empresa SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI portadora do CNPJ/MF nº 23.579.268/0001-25, com sede á Rua 1º de maio, nº 08, centro, nesta cidade, neste ato representada por seu Titular o Sr. Lindson Leitão da Silva, portador da Carteira de identidade nº: 031383742006-4 SESP MA e do CPF nº: 056.031.393-40, abaixo assinado, propõe à Secretaria Municipal de Educação os preços infra discriminados para a construção de calçada nas escolas municipais Pequeno Príncipe e Francisco de Assis Ximenes, localizadas no bairro cidade nova, objeto da Tomada de Preços 006/2018 - CPL:

- A) O preço da proposta é de R\$ 65.835,11 (sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos).
- B) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
- C) O prazo para execução dos serviços será de trinta dias.

Lindson Leitão da Silva
CPF: 056.031.393-40
Titular

Representante Legal - Titular
Lindson Leitão Da Silva
CPF nº 056.031.393-40
R.G. nº 031383742006-4

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE, FRANCISCO DE ASSIS XIMENES

ENDEREÇO: ZONA URBANA


MUNICÍPIO: JOÃO LISBOA/MA

Leis Sociais:
87,40%

BDI: 24,00%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANT. | CUSTO UNIT. C/ BDI | TOTAL PARCIAL |
|----------|-----------|--|----------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | R\$ 499,40 |
| 1.1 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M ² | 480,20 | R\$ 1,04 | R\$ 499,40 |
| 2 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | R\$ 4.609,80 |
| 2.1 | 96995 | REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE | M ³ | 48,02 | R\$ 31,43 | R\$ 1.509,26 |
| 2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H = 1,50M | M ³ | 51,60 | R\$ 60,09 | R\$ 3.100,64 |
| 3 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | R\$ 4.399,28 |
| 3.1 | 87471 | ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) E=1CM | M ² | 63,29 | R\$ 69,51 | R\$ 4.399,28 |
| 4 | | TUBO EM CONCRETO | | | | R\$ 21.584,06 |
| 4.1 | 87873 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 143,33 | R\$ 150,59 | R\$ 21.584,06 |





José Oliveira Santos
 ENG. CIVIL
 CREA: 11.485-D/BA
 CARTEIRA: 050.530.649-2

SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852

RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000

E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186






| | | | | | | |
|-------------|--------------|---|----|--------|---------------|---------------|
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | | | | R\$ 94.742,47 | |
| 5.1 | 90920 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M². ESPESSURA 7CM. | M² | 480,20 | R\$ 72,35 | R\$ 34.742,47 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 65.835,11 | |



SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186


José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11.485-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE, FRANCISCO DE ASSIS XIMENES

ENDEREÇO: ZONA URBANA

MUNICÍPIO: JOÃO LISBOA/MA


Leis Sociais:
87,40%


BDI: 24,00%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|----------------|---------------|-------|---------|-------------|
| 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M ² | | | | 1,04 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0800 | 10,57 | 0,84 | |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (SEM BDI) | | | | | | 0,84 |
| BDI (24,00%) | | | 24,00% | | | 0,20 |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (COM BDI) | | | | | | 1,04 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|----------------|---------------|-------|---------|--------------|
| 96995 | REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE | M ² | | | | 31,43 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,9986 | 10,57 | 25,35 | |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (SEM BDI) | | | | | | 25,35 |
| BDI (24,00%) | | | 24,00% | | | 6,08 |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (COM BDI) | | | | | | 31,43 |

SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
 RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
 E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186


 José Oliveira Santos
 ENG. CIVIL
 CREA: 11.485-D/BA
 CARTEIRA: 050.530.649-2





| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-------|---------------|--------|---------|--------------|
| 96523 | ESVALAÇÃO MANUAL DE VALAS H<= 1,50 M | M² | | | | 60,09 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5300 | 15,37 | 23,51 | |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3610 | 10,57 | 24,95 | |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (SEM BDI) | | | | | | 48,46 |
| BDI (24,00%) | | | 24,00% | | | 11,85 |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (COM BDI) | | | | | | 60,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | PARCIAL | TOTAL |
| 87471 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) E=1CM | M² | | | | 69,51 |
| 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0,7850 | 1,08 | 0,84 | |
| 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0,0094 | 23,20 | 0,21 | |
| 37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUIROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UND | 13,3500 | 1,00 | 13,35 | |
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,1000 | 290,00 | 29,00 | |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5900 | 15,37 | 9,06 | |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2950 | 12,21 | 3,60 | |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (SEM BDI) | | | | | | 56,06 |
| BDI (24,00%) | | | 24,00% | | | 13,45 |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (COM BDI) | | | | | | 69,51 |




SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI – ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
 RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
 E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186

José Oliveira Santos
 ENG. CIVIL
 CREA: 11.485-D/BA
 CARTEIRA: 050.530.649-2

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | PARCIAL | TOTAL |
|--------------------------------------|--|------|-------------|--------|---------|--------|
| 87873 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | | | | 150,59 |
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0170 | 117,76 | 2,00 | |
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0350 | 40,22 | 1,40 | |
| 7740 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1,0300 | 84,40 | 86,93 | |
| 40341 | ANEL DE VEDAÇÃO/JUNTA ELÁSTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | 0,5000 | 56,44 | 28,22 | |
| 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0780 | 16,22 | 1,26 | |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1560 | 10,57 | 1,64 | |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (SEM BDI) | | | | | | 121,45 |
| BDI (24,00%) | | | 24,00% | | | 29,14 |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (COM BDI) | | | | | | 150,59 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | COEFICIENTE | PREÇO | PARCIAL | TOTAL |
|--------|---|------|-------------|-------|---------|-------|
| 90920 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M². ESPESSURA 7CM. | M² | | | | 72,95 |
| 10931 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1,1639 | 8,62 | 10,03 | |
| 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PE80), E = 5 MM | M2 | 1,5068 | 4,35 | 6,55 | |

SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI - ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
 RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
 E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186




José Oliveira Santos
 ENG. CIVIL
 CREA: 11.485-D/BA
 CARTEIRA: 050.530.649-2



| | | | | | |
|---|---|----|---------------|--------------|--------------|
| 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0820 | 317,61 | 26,04 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7620 | 15,37 | 11,71 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3810 | 10,57 | 4,02 |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (SEM BDI) | | | | | 58,85 |
| BDI (24,00%) | | | 24,00% | 14,00 | |
| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO R\$ (COM BDI) | | | | | 72,85 |



SERVCON L. L. DA SILVA EIRELI - ME, CNPJ: 23.579.268/0001-25 INS. EST. 124784852
RUA 1º DE MAIO, Nº 8, CENTRO, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65922-000
E-MAIL: SERVCONJL@GMAIL.COM FONE: 99133-3186

José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11.485-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI**OBRA:** SERVIÇOS DE CALÇADA NA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE, FRANCISCO DE ASSOS ZIMENES**PROP:** MUNICIPIO DE JOÃO LISBOA/MA**LOCAL:** BAIRRO CIDADE NOVA**TIPO DE OBRA (CONFORME AO ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU):**

| ITENS | SIGLAS | TAXAS ADOTADAS - % |
|----------------------------|----------|--------------------|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3,00% |
| DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO | DF | 0,59% |
| SEGUROS | S | 0,45% |
| GARANTIA | G | 0,35% |
| RISCO | R | 0,97% |
| LUCRO | L | 5,13% |
| IMPOSTO | I | 10,65% |
| PIS (GERALMENTE 0,65%) | | 0,65% |
| CONFINS (GERALMENTE 3,00%) | | 3,00% |
| ISS (LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) | | 2,50% |
| CPRB (INSS) | | 4,50% |
| BDI RESULTANTE | | 24,00% |

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:


$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Obs:

(*) – Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no contrato de execução.

(**) – A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor deste de obra e sobre essa base, incide ISS com alíquota de 2,50%.

(***) – Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação Municipal.


José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11.435-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO


LISBOA - MA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE CALÇADA NA ESCOLA PEQUENO PRINCEPE,
 FRANCISCO DE ASSOS ZIMENES

LOCAL: BAIRRO CIDADE NOVA

Leis sociais = 87,40%

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,91 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,96 | 0,00 |
| B3 | AUXILIO-ENFERMIDADE | 0,91 | 0,69 |
| B4 | 13º SALARIO | 10,87 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,08 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVA | 1,62 | 0,00 |
| B8 | AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO | 0,12 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,29 | 7,13 |
| B10 | SALARIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A | 45,51 | 16,88 |
| GRUPO C | | | |
| C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 6,13 | 4,70 |
| C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | 0,32 | 0,25 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,81 | 3,69 |
| C4 | DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA | 5,21 | 4,00 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,52 | 0,40 |
| C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIA DE A | 16,99 | 13,04 |



José Oliveira Santos
 ENG. CIVIL
 CREA: 11.285-D/BA
 CARTEIRA: 050.530.649-2

| GRUPO D | | | |
|-------------------|--|-------|-------|
| D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,65 | 2,84 |
| D2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,54 | 0,42 |
| D | TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,19 | 3,26 |
| *GRUPO E | | | |
| E | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | | 87,40 | 49,98 |









José Oliveira Santos
 ENG. CIVIL
 CREA: 11.385/D/BA
 CARTEIRA: 050.530.649-2

**CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE,
FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
ENDEREÇO: ZONA URBANA
MUNÍCIPIO: JOÃO LISBOA/MA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | % | 30 DIAS | TOTAL |
|------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 499,40 | 1% | R\$ 499,40 | R\$ 499,40 |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 4.690,90 | 7% | R\$ 4.690,90 | R\$ 4.690,90 |
| 3.0 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 4.399,28 | 7% | R\$ 4.399,28 | R\$ 4.399,28 |
| 4.0 | REVESTIMENTO | R\$ 21.584,06 | 33% | R\$ 21.584,06 | R\$ 21.584,06 |
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 34.742,47 | 53% | R\$ 34.742,47 | R\$ 34.742,47 |
| | TOTAL | R\$ 65.835,11 | 100% | | R\$ 65.835,11 |
| | VALOR MENSAL | | | R\$ 65.835,11 | |
| | VALOR MENSAL ACUMULADO | | | R\$ 65.835,11 | |
| | PERCENTUAL MENSAL | | | 100,00% | |
| | PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO | | | 100,00% | |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 65.835,11 |



José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11.485-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2

João Lisboa/MA, 31 de agosto de 2018.

Lindson Leitão da Silva
CPF: 056.031.393-40
Titular

Representante Legal - Titular
Lindson Leitão Da Silva
CPF nº 056.031.393-40
R.G. nº 031383742006-4